

PRZEDMIAR ROBÓT

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ODCINKA ULICY SUCHARSKIEGO W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTYCJI: UL. SUCHARSKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-31 d.1 0813-03 D- 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km, do magazynu ZDM	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
2	KNR 2-31 d.1 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km, do magazynu ZDM	m2		
		1300	m2	1 300,00	
				RAZEM	1 300,00
2					
REGULACJA URZĄDZEŃ					
3	KNR 2-31 d.2 1406-02 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
4	KNR 2-31 d.2 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3					
ELEMENTY ULIC					
5	KNNR 6 d.3 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
6	KNR 2-31 d.3 1207-04 Analogia D-08.02.02a	Remont cząstkowy chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
4					
NAWIERZCHNIA JEZDNI					
7	KNNR 6 d.4 0108-02 D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. gr. 2 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t		
		140	t	140,00	
				RAZEM	140,00
8	KNNR 6 d.4 0309-02 Analogia D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		2950	m2	2 950,00	
				RAZEM	2 950,00