


## NAWIERZCHNIA BETONOWA (SKATE PARK)



PRZEKRÓJ

DETAL

### BUDOWA SKATEPARKU W PARKU 600-LECIA W WĄGROWCU

#### Investor:

Gmina Miejska Wągrowiec  
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

#### Adres inwestycji:

ul. Lipowa, Park 600-lecia w  
Wągrowcu, dz. nr 609/6,  
obręb 0001 Wągrowiec, ark. 11  
jedn. ewiden. 302801\_1 Wągrowiec

#### Branża:

Architektura Krajobrazu

#### Faza projektowa:

Projekt budowlany

#### Tytuł:

NAWIERZCHNIA BETONOWA  
SKATEPARKU - PRZEKRÓJ

#### Projektant

mgr inż. arch. kraj  
Aneta Mikołajczyk  
mgr inż. arch.  
Magdalena Baranowska  
nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez  
ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data  
07.2021

Skala  
1:20

Rysunek  
nr 03

#### A

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15 gr. 10 cm

#### B

PŁYTA Z BETONU SZLIFOWANEGO C 25/30, warstwa gr. 15 cm  
WODOODPORNOŚĆ W8, ZBROJENIE WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE  
MIESZANKA PÓŁ NA PÓŁ, Z WŁÓKIEN O dł. 38mm i 54 mm, w ilości 1 kg/m<sup>3</sup>  
LUB SIATKA Z DRUTU fi 12mm oczko 25cm x 25cm dołem

CHUDY BETON C 12/15, warstwa gr. 10 cm

FOLIA BUDOWLANA Z ATESTEM, gr. 0,3 mm

WARSTWA PODBUDOWY, kruszywo/pospółka fr. 0÷31,5 mm  
warstwa gr. 30 cm, zagęszczona mechanicznie

GRUNT RODZIMY

#### UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU.

NAWIERZCHNIA BETONOWA WYMAGA DYLATOWANIA - MINIMUM POLA 5x5 m.