

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty fundamentowe			
1	KNR 2-31 d.1 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $(23.21+30.95)*0.5$	m ²		
			m ²	27.080	
				RAZEM	27.080
2	KNR 2-31 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 30.95	m ²		
			m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
3	KNR 4-01 d.1 0104-02 z.sz. 2.2. 9902-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - grunty nawodnione $(23.21+30.95)*1.5*1.5$	m ³		
			m ³	121.860	
				RAZEM	121.860
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III $121.860/3*2$	m ³		
			m ³	81.240	
				RAZEM	81.240
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 $121.860/3*2$	m ³		
			m ³	81.240	
				RAZEM	81.240
6	KNR 4-01 d.1 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego $(23.21+30.95)*0.4*0.2$	m ³		
			m ³	4.333	
				RAZEM	4.333
7	KNR 19-01 d.1 0317-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m ² 25	msc		
			msc	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR-W 2-02 d.1 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie $(23.21+30.95)*1.3$	m ²		
			m ²	70.408	
				RAZEM	70.408
9	KNR 19-01 d.1 0806-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o 10 mm Krotność = 2 70.408	m ²		
			m ²	70.408	
				RAZEM	70.408
10	KNR 19-01 d.1 0806-03	Dodanie do zaprawy środka wodoszczelnego 70.408	m ²		
			m ²	70.408	
				RAZEM	70.408
11	KNR AT-17 d.1 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 21000	cm		
			cm	21000.000	
				RAZEM	21000.000
12	KNR 0-40 d.1 0203-04	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. 23.21+30.95	m		
			m	54.160	
				RAZEM	54.160
13	KNR-W 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 70.408	m ²		
			m ²	70.408	
				RAZEM	70.408
14	KNNR 2 d.1 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy 70.408	m ²		
			m ²	70.408	
				RAZEM	70.408
15	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III $(23.21+30.95)*1.5*1.5$	m ³		
			m ³	121.860	
				RAZEM	121.860
16	d.1 analiza indywidualna	dostawa piasku $121.86/3$	m ²		
			m ²	40.620	
				RAZEM	40.620
17	KNR 2-31 d.1 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej $(23.21+30.95)*0.5$	m ²		
			m ²	27.080	
				RAZEM	27.080
18	KNR 2-31 d.1 0313-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm 30.95	m ²		
			m ²	30.950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.950
2		Naprawa ścian			
19	KNR 19-01 d.2 0701-05	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. do 5 m2 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR 19-01 d.2 0351-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
21	KNR 4-01 d.2 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 0.888*60	kg kg	53.280	
				RAZEM	53.280
22	KNR 19-01 d.2 0312-01	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1/2 cegły w murach z cegły gotyckiej 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
23	KNR 19-01 d.2 0730-02	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na belkach, pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o pow. ponad 1 m2 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Roboty malarskie			
24	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.19*9.08 6.19*12.83 6.15*7.04 6.19*5.6 6.43*5.6	m ² m ² m ² m ² m ²	56.205 79.418 43.296 34.664 36.008	
				RAZEM	249.591
25	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.19*9.08<pok.15suffit> 6.19*12.83<pok.16suffit> 6.15*7.04<pok.12suffit> 6.19*5.6<pok.13suffit> 6.43*5.6<pok.14suffit> (6.19+9.08)*2*3.1 (6.19+12.83)*2*3.1 (6.15+7.04)*2*3.1 (6.19+5.6)*2*3.1 (6.43+5.6)*2*3.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	56.205 79.418 43.296 34.664 36.008 94.674 117.924 81.778 73.098 74.586	
				RAZEM	691.651
26	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 249.591	m ² m ²	249.591	
				RAZEM	249.591
27	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 691.651-249.591	m ² m ²	442.060	
				RAZEM	442.060
28	KNNR-W 3 d.3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 249.591+442.060	m ² m ²	691.651	
				RAZEM	691.651