

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia - podłoga sali nr 304
ADRES INWESTYCJI : Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
INWESTOR : Politechnika Gdańska Wydział Architektury
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA 304			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1		Wyniesienie mebli	kpl.		
d.1.1	kalk. własna		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią oraz demontaż	m ²		
d.1.1	1216-01				
	analogia	(2,30*3,20)*5+1,50*2,50	m ²	40,550	
				RAZEM	40,550
3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.1	1215-04				
		(2,30*3,20)*5+1,50*2,50	m ²	40,550	
				RAZEM	40,550
1.2		WYMIANA POSADZKI PCV			
4	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów	m ²		
d.1.2	0505-02				
	analogia	(8,16*2+15,47*2)*0,15	m ²	7,089	
				RAZEM	7,089
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.2	0818-05				
		8,16*15,47	m ²	126,235	
				RAZEM	126,235
6	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m ²		
d.1.2	0109-05				
		8,16*15,47	m ²	126,235	
				RAZEM	126,235
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
		8,16*15,47	m ²	126,235	
				RAZEM	126,235
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zartarte na gładko	m ²		
d.1.2	1102-02				
		8,16*15,47	m ²	126,235	
				RAZEM	126,235
9	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z PCV	m ²		
d.1.2	0501-39				
		8,16*15,47	m ²	126,235	
				RAZEM	126,235
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.2	1112-09				
		8,16*15,47	m ²	126,235	
				RAZEM	126,235
1.3		WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
11	KNR 4-01	Wyniesienie z materiałów z robót	m ³		
d.1.3	0106-04				
	analogia	29,19*0,05+poz.4*0,05+poz.5*0,03+poz.6*0,01+381,538*0,005	m ³	8,771	
				RAZEM	8,771
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 12 km	m ³		
d.1.3	0108-11				
	0108-12	poz.11	m ³	8,771	
				RAZEM	8,771
13		Utylizacja	m ³		
d.1.3	kalk. własna				
		poz.11	m ³	8,771	
				RAZEM	8,771
1.4		LISTWY PRZYŚCIENNE			
14	TZKNBK XI	Demontaż i montaż listew przyściennych - po renowacji	m		
d.1.4	1305-77				
	analogia	47,26	m	47,260	
				RAZEM	47,260
15	TZKNBK XV	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - za	m		
d.1.4	0442-01				
		47,26	m	47,260	
				RAZEM	47,260
16	TZKNBK XV	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - pierwszy raz	m		
d.1.4	0442-02				
		47,26	m	47,260	
				RAZEM	47,260
17	TZKNBK XV	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szerokości od 10 do 15 cm - drugi raz	m		
d.1.4	0442-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		47,26	m	47,260	
				RAZEM	47,260
18 d.1.4	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²		
		47,26	m ²	47,260	
				RAZEM	47,260
19 d.1.4	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²		
		47,26	m ²	47,260	
				RAZEM	47,260