

Przedmiar robót

BUDOWA ALTANY

Budowa: **BUDOWA ALTANY WRAZ Z PODESTEM I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN. „MODERNIZACJA PARKU SOKOŁA W DĘBICY”**

Obiekt lub rodzaj robót: **BUDOWA ALTANY**

Lokalizacja: **dz. nr ewid. 968, obręb 0004, gmina m. Dębica, powiat dębicki, identyfikator działki 180301_1.0004.968**

Inwestor: **GMINA MIASTA DĘBICA
ul. Ratuszowa 2
39 – 200 Dębica**

Data opracowania:

2024-05-16

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA ALTANY		
1	Element	KONSTRUKCJA DREWNIANA		
1.1	KNR 231/1206/1	ANALOGIA: Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej - rezebranie celem wklejenia łącznika słupa z fundamentami ponowne ułożenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*0,3*8	0,720000	
		RAZEM:	0,720000	m2
1.2	DC 3/102/5	ANALOGIA: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych do podłoża z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 24 mm - montaż łącznika stalowego słupa z fundamentem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,0	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	kotwienie
1.3	KNR 202/406/6	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,18*0,18*3,1*8	0,803520	
		RAZEM:	0,803520	m3
1.4	KNR 202/407/6	Słupy o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,18*0,18*2,6*8	0,673920	
		RAZEM:	0,673920	m3
1.5	KNR 202/408/1	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,08*0,16*1,0*16	0,204800	
		RAZEM:	0,204800	m3
1.6	KNR 202/408/2	ANALOGIA: Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,08*0,18*3,85*8	0,443520	
		RAZEM:	0,443520	m3
1.7	KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5-m, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,08*0,18*3,5*8+0,08*0,18*2,1*16	0,887040	
		RAZEM:	0,887040	m3
1.8	KNR 202/408/7	Krokwie narożne i koszarowe, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,08*0,18*4,5*8	0,518400	
		RAZEM:	0,518400	m3
1.9	KNR 202/409/4	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,08*0,18*0,52*8	0,059904	
		RAZEM:	0,059904	m3
1.10	KNR 202/410/1	ANALOGIA: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deski strugane łączone na wpust		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0+3,2)/2*4,35*8	55,680000	
		RAZEM:	55,680000	m2
1.11	KNR 15/517/1	ANALOGIA: Pokrycie dachów nieodeskowanych, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0+3,2)/2*4,35*8	55,680000	
		RAZEM:	55,680000	m2
1.12	KNR 15/517/2	ANALOGIA: Pokrycie dachów nieodeskowanych, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0+3,2)/2*4,35*8	55,680000	
		RAZEM:	55,680000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	KNR 202/410/1	ANALOGIA: Deska okapowa - drewno strugana 4 - stronnei		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,18*3,2*8	4,608000	
		RAZEM:	4,608000	m2
				4,61
1.14	KNR 202/9910/3	ANALOGIA: Konstrukcja drewniana - malowanie impregnatem ochronno - barwiącym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,18*4*3,1*8+0,18*4*2,6*8+(0,08+0,16)*2*1,0*8+(0,08+0,18)*2*3,85*8+(0,08+0,18*2)*3,5*8+(0,08+0,18*2)*2,1*16+(0,08+0,18*2)*4,5*8+(0,08+0,18)*2*0,52*8+55,68+0,21*3,2*8	158,851200	
		RAZEM:	158,851200	m2
				158,851
1.15	KNR 202/9912/1	ANALOGIA: Bariérki drewniane z pochwytém		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*2,7*4	11,880000	
		RAZEM:	11,880000	m2
				11,88
1.16	KNR 202/9912/1	ANALOGIA: Bariérki drewniane z pochwytém z możliwością demontażu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*2,7*3	8,910000	
		RAZEM:	8,910000	m2
				8,91
1.17	KNR 202/9912/3	ANALOGIA: Bariérki drewniane, malowanie impregnatem ochronno - barwiącym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*2,7*7	20,790000	
		RAZEM:	20,790000	m2
				20,79
2	Element	POKRYCIE DACHU I OBRÓBK I BLACHARSKIE		
2.1	KNR 15/520/1	ANALOGIA: Pokrycie dachów panelami z blachy tłoczonej - blacha gontopodobna z posypką		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0+3,2)/2*4,35*8	55,680000	
		RAZEM:	55,680000	m2
				55,68
2.2	KNR 202/506/1 (1)	ANALOGIA: Różne obróbki z blachy przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - blacha z posypką		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*4,5*8+0,24*3,2*8	15,144000	
		RAZEM:	15,144000	m2
				15,14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	BUDOWA ALTANY				
1	Element	KONSTRUKCJA DREWNIANA				
1.1	KNR 231/1206/1	ANALOGIA: Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej - rezebranie celem wklejenia łącznika słupa z fundamentami ponowne ułożenie	m2	0,72		
1.2	DC 3/102/5	ANALOGIA: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych do podłoża z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 24 mm - montaż łącznika stalowego słupa z fundamentem	kotwienie	8,00		
1.3	KNR 202/406/6	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei	m3	0,80		
1.4	KNR 202/407/6	Słupy o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei	m3	0,67		
1.5	KNR 202/408/1	Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei	m3	0,20		
1.6	KNR 202/408/2	ANALOGIA: Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei	m3	0,44		
1.7	KNR 202/408/3	Krokwie zwykłe o długości do 4.5-m, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei	m3	0,89		
1.8	KNR 202/408/7	Krokwie narożne i koszarowe, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei	m3	0,52		
1.9	KNR 202/409/4	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno strugana 4 - stronnei	m3	0,06		
1.10	KNR 202/410/1	ANALOGIA: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deski strugane łączone na wpust	m2	55,68		
1.11	KNR 15/517/1	ANALOGIA: Pokrycie dachów nieodeskowanych , ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	55,68		
1.12	KNR 15/517/2	ANALOGIA: Pokrycie dachów nieodeskowanych , impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	55,68		
1.13	KNR 202/410/1	ANALOGIA: Deska okapowa - drewno strugana 4 - stronnei	m2	4,61		
1.14	KNR 202/9910/3	ANALOGIA: Konstrukcja drewniana - malowanie impregnatem ochronno - barwiącym	m2	158,851		
1.15	KNR 202/9912/1	ANALOGIA: Bariery drewniane z pochwytem	m2	11,88		
1.16	KNR 202/9912/1	ANALOGIA: Bariery drewniane z pochwytem z możliwością demontażu	m2	8,91		
1.17	KNR 202/9912/3	ANALOGIA: Bariery drewniane, malowanie impregnatem ochronno - barwiącym	m2	20,79		
2	Element	POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE				
2.1	KNR 15/520/1	ANALOGIA: Pokrycie dachów panelami z blachy tłoczonej - blacha gontopodobna z posypką	m2	55,68		
2.2	KNR 202/506/1 (1)	ANALOGIA: Różne obróbki z blachy przy szerokości w rozwinięciu do 25-cm - blacha z posypką	m2	15,14		