

## PRZEDMIAR ROBÓT

"Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Szczepaniaki - Migostów (dz. ew. nr 202) w km 0+000 - 0+115 w m. Jazowsko"						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość robót netto (zł)
		<b>Podbudowa</b>				
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 115*3,00	m2	345,00		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm; 115*3,00	m2	345,00		
		<b>Nawierzchnia</b>				
3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnia asfaltowa z mieszanki <b>SMA 16 JENA KR 1-2, o grubości 6 cm</b> ; 115*2,8	m2	322,00		
		<b>Pobocza</b>				
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm; 115*0,5*2	m2	115,00		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie i utwardzenie poboczy; 115*0,5*2	m2	115,00		
					<b>Wartość netto</b>	
					<b>Podatek VAT 23%</b>	
					<b>Wartość brutto</b>	