

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Podłączenie do instalacji c. o.
ADRES INWESTYCJI : ul. Składowa 12/10
INWESTOR : ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. z o.o.
ADRES INWESTORA : UL. MATEJKI 57, POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Wedeman (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2023-11-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-11-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie instalacji c. o.			
1		Podłączenie do istniejącej instalacji c. o., doprowadzenie instalacji wraz z wszelkimi zaworami, podejściami oraz opomiarowaniem	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1	0415-02	4	szt.	4,000	
	Głowice termostatyczne				
				RAZEM	4,000
2		Roboty instalacyjne gazowe			
3	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0305-05	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 2-19	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
d.2	0216-05	2	przej.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 8	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm	m		
d.2	0306-01	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
d.2	0310-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
d.2	0306-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 8	Demontaż termy gazowej wraz z instalacją	szt		
d.2	0314-06	1	szt	1,000	
	analogia				
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.2	0307-01	1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000