


U W A G A:  
DOPUSZCZA SIĘ ABY URZĄDZENIA SIŁOWE I URZĄDZENIA O WYSOKOŚCI MOŻLIWEGO UPADKU PONIŻEJ 1M ZLOKALIZOWANE BYŁY NA GRUNCIE NATURALNYM RODZIMYM: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ORAZ GLEBOWA. W PRZYPADKU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (NR 14,15,17,18) , W KTÓRYCH WYSOKOŚĆ MOŻLIWEGO UPADKU PRZEKRACZA 1,0 M , A JEST MNIEJSZA OD 3,0 M NALEŻY W OBSZARZE WYZNACZONYM PRZEZ STREFĘ BEZPIECZNĄ POKAZANĄ NA RYSUNKU ZASTOSOWAĆ PODŁOŻE GR. MIN. 30CM Z PIASKU O GRUBOŚCI ZIARNA OD 0,2 DO 2MM.



LEGENDA:  
I,II,III,IV,V,VI,VII

ELEMENTY PROJEKTOWANE

1 - BIEGACZ TWISTER SURFER

2- ORBITREK PYLON PRASA NOŻNA

3- KOŁO MAŁE PYLON JEŹDZIEC

4- PAJACYK PYLON ROWER

5- DRABINKA PYLON WIOŚLARZ

6- STOJAK NA ROWERY

7 - STÓŁ DO GRY W SZACHY

8- STÓŁ DO GRY W CHIŃCZYKA

9 - REGULAMIN

9\*- TABLICA INFORMACYJNA

10- KOSZ NA ŚMIECI 2 SZTUKI

11 - ŁAWKA 4 SZTUKI

13- NASADZENIA 4 SZTUKI

14- HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA

15- ŁUKI SPRAWNOŚCIOWE

16- SAMOCHODZIK NA SPRĘŻYNACH

17- ZESTAW ZABAWOWY

18- ZJAZD LINOWY

12

OGRODZENIE TYPU PANELOWEGO  
wys. 1,23 m Z FURTAMI szer. 1,0 m  
(NIE OBJĘTE WNIOSEM, REALIZOWANE  
ZGODNIE Z ODRĘBNYM  
PRZEDSIĘWZIĘCIEM)

STREFA OCHRONNA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ :

eANN  
wA80

STREFA OCHRONNA WODOCIĄGU  
szer. 2,0 m

STREFA OCHRONNA  
LINII ENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA  
szer. 1,0 m

kd200

STREFA OCHRONNA KOLEKTORA SANIT.  
szer. 3,0 m

odl \*

ODLEGŁOŚĆ NAJBLIŻSZEGO  
PROJEKTOWANEGO ELEMENTU  
WZGLĘDEM KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEJ ULICY

10

STREFA WOLNA  
OD PROJEKTOWANYCH  
URZĄDZEŃ SIŁOWYCH  
I REKREACYJNYCH

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA WYTYCZYĆ WGŁĘDEM  
PUNKTU "A" NAROŻNIKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA  
ZGODNIE Z USZCZEGÓLOWIENIEM NA RYSUNKU  
2A - PLANSZA WYMIAROWA

UWAGI:  
ZACHOWANO WYMAGANE W WT 2019 ODLEGŁOŚCI PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ WZGLĘDEM OKIEN POMIESZCZEŃ NA POBYT LUDZI, I WZGLĘDEM ULICY ODLEGŁOŚĆ PONAD 10,00m.  
W ODLEGŁOŚCI 10,00m OD PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ NIE SĄ TAKŻE ZLOKALIZOWANE PARKINGI, ANI MIEJSCA GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH.

SŁAWOMIRA GAJEWSKA, UL. O.M.KOLBE 18/1, 64-920 PIŁA, TELEFON: 605 982 870		BRANŻA: architek.
OBIEKT:	Lokalizacja urządzeń siłowych i elementów zabawowo-rekreacyjnych dz.386/20 obr.0015 Potrzezano, jedn.ewid.302805_5 Skoki obsz.wiejski	STADIUM: P.B.
KATEGORIA	VIII – inne obiekty budowlne	DATA: 04.2019
INWESTOR:	Gmina Skoki	SKALA: 1:500
TEMAT:	Projekt zagospodarowania terenu mgr inż. arch. S. Gajewska	RYS. <b>1A</b>
PROJEKTOWAŁ:	OKK/UpB/4/2006 projek. br. arch. w pełnym zakresie	

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

Nr Kanc. GN.6640.1.249.2019

Woj.Wielkopolskie

Powiat Wągrowiecki

Jed.Ewid.:302805\_5 Skoki-obszar wiejski

Obręb:0015 Ptrzezano

Arkusze m. ewid. : 2

Działka : 386/20

Układy współrzędnych płaskich i

wysokości: „2000” i „Kronsztadt 86”

Stan na dzień 18.02.2019

W oznaczonym zasięgu -----

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Wykonawca:

Dawid Giziński

Nr upraw. zawo. 20075

DAWID GIZIŃSKI  
Geodeta Uprawniony  
Nr upr. 20075  
62-285 Potrzezano Kościelne  
os. Piastowskie 10/9  
tel. 781 659 098

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WĄGROWIECKI

P.3028. 2019. 431

( identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego )

2019-03-01

( data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu )

( imię, nazwisko, podpis osoby reprezentującej organ )

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami