



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 06.09.2021 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 24/2021**

**Dotyczy: trybu podstawowego na termomodernizację 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie – etap II (budynki nr 1 i 6)**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1**

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przekrój ścian fundamentowych ze względu na pojawiające się rozbieżności w dokumentacji. W przedmiarach występuje styropian oraz folia kubekowa. Czy należy zastosować te elementy do izolacji ścian?

**Odp.: Ściany fundamentowe należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich i projektem architektonicznym.**

2. Na dachu budynku ochrony znajduje się klimatyzator? Czy klimatyzator wchodzi w zakres zamówienia?

**Odp.: Tak**

3. Proszę o wskazanie na rzutach gdzie znajdują się stolarka drewniana wymieniona w ostatnim punkcie opisu na stronie B14.

**Odp.: Wymianie podlegają trzy niewielkie okna dachowe na strychu. Drewniana stolarka drzwiowa do renowacji, wymianie podlegają tylko elementy stolarki, których nie uda się już uratować. Dwie sztuki drzwi znajdują się przy przejeździe i dwie sztuki drzwi na elewacji tylnej.**

4. Proszę o wskazanie, które dokładnie ściany należy ocieplić według rysunku nr A-06 Detal 4. W przedmiarze nie został ujęty zakres tych prac. Czy należy go wykonać? Jeśli tak to proszę o podanie dokładnych wymiarów.

**Odp.: Dociepleniu od wewnątrz podlegają w projekcie ściany zewnętrzne w całym budynku – nie są one ujęte w zakresie niniejszego postępowania. Ocieplenie ścian od wewnątrz realizowane będzie przez Zamawiającego w kolejnych etapach modernizacji budynków.**

5. Proszę o uzupełnienie rysunku posadzki przejazdu, brakuje wymiarów do sporządzenia prawidłowej wyceny. Proszę o zaznaczenie wykończenia posadzki na rzutach. Gdzie należy zastosować lastriko a gdzie gres?

**Odp.: W środkowej partii przejazdu skuć istniejącą wylewkę ze sztucznego kamienia i odtworzyć ją na nowo na wzór istniejącej. Wymiary przejazdu to około 760cm na 270cm.**

6. Czy w pomieszczeniu ochrony należy ułożyć gres czy lastriko?

**Odp.: W pomieszczeniu ochrony należy ułożyć gres w ilości 8m<sup>2</sup>, projektowana nowa posadzka**

7. Brak pozycji w przedmiarze dotyczących przejść bocznych wykonanych z lastriko. Czy należy je wykonywać? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie wymiarów.

**Odp.: Lastryko w przejściach należy wyczyścić i zabezpieczyć powierzchnia około 50m<sup>2</sup>.**

**KOMENDANT**

H.2.

Z-COMENDANTA  
ds. Organizacyjno-Ekonomicznych  
Biłowy/Księgowy

Julita JAŚKIEWICZ

I.B. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl