

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Remont gruntowej drogi gminnej w miejscowości Witrogoszcz – Kolonia
działka nr 309/1, droga gminna nr 129003P– długość projektowanej drogi 0,4 km

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.4
x	x	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	1800
3	D.04.04.02	Nawierzchnia z gruzu betonowo-ceglanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr.20cm	m ²	1600
x	x	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	120