

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku
ADRES INWESTYCJI : dz. 109/3 i 112 a.m. 5
INWESTOR : Gmina Kluczbork
ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK , ul. Katowicka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Nina Pieńkowska, Wydział Gospodarki Miejskiej
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy			
1	d.1 kalk. własna	Powierzchniowe czyszczenie terenu boiska - usunięcie granulatu i piasku kwarcowego wraz z załadunkiem na środki transportowe 64*31	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
2	d.1 kalk. własna	Demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środki transportowe 64*31	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
3	d.1 kalk. własna	Koszt transportu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem 64*31*0,035	m ³		
			m ³	69,440	
				RAZEM	69,440
4	d.1 kalk. własna	Demontaż wyposażenia sportowego 1,000	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1 KNNR 6 0801-02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Analogia: rozebranie górnej warstwy podbudowy o grubości średniej 10cm 198,4	m ³		
			m ³	198,400	
				RAZEM	198,400
6	d.1 KNNR 11 0502-06 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 150 mm - rurociągi drenarskie z rur PP o średnicy nominalnej DN150mm 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1 KNNR 11 0502-06 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 100 mm - rurociągi drenarskie z rur PP o średnicy nominalnej DN100mm 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1 kalk. własna	Obsypka ręczna rurociągów drenarskich żwirem sortowanym 8/16mm. UWAGA: w cenie należy ująć koszt zakupu i transportu żwiru z piaskowni bez względu na odległość 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.1 KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.1 KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.1 KNNR 1 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej wwałach z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowładowczymi 1984*0,10	m ³		
			m ³	198,400	
				RAZEM	198,400
12	d.1 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 1984	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
13	d.1 KNR 13-12 1502-05 analogia	Warstwa odsączająca - piasek gruboziarnisty lub pospółka gr.10cm 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.1 KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa konstrukcyjna z kruszyw łamanych 31,5-63mm gr. 10cm 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.1 KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa klinująca z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 5 cm 1984	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
16	d.1 KNNR 6 0112-04 analogia	Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego z kruszyw 0-4mm gr. 4 cm 1984	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000
17	d.1 kalk. własna	Montaż bramek do piłki nożnej (z demontażu) 2,000	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości włókien 45 - 60mm wraz z wklejeniem linii boiska do piłki nożnej i zasypką piaskiem kwarcowym i (lub) granulatem EPDM 64*31	m ²		
			m ²	1 984,000	
				RAZEM	1 984,000