

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POKRYCIE DACHOWE - obróbki kominów			
1	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą	m ²		
d.1	0519-01	wierzchniego krycia papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5,2 mm 3.00*4.20+3.40*2.80	m ²	22.120	
				RAZEM	22.120
2	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego	m ²		
d.1	0519-04	krycia - kominy wylazy, dachowe i inne elementy pokrycia dachowego papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5,2 mm 0.40*(5.38*2+0.64*2+0.88*2+0.44*2+0.88*2+0.44*2+0.63*2+1.22*2+1.22*2+ 0.76*2+0.34*2+1.44*4*2)+7*0.35*1.27	m ²	17.984	
				RAZEM	17.984
2		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - magazyn mundurowy - II piętro			
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m ²		
d.2	0353-05	42*1.21*1.80	m ²	91.476	
				RAZEM	91.476
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0353-08	14*1.21*1.80	m ²	30.492	
				RAZEM	30.492
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek prapetów okiennych z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0545-07	42*1.31*0.35	m ²	19.257	
				RAZEM	19.257
6	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni	m ²		
d.2	1006-04	ponad 2.0 m2 z obróbka obsadzenia - PODZIAŁ ZGODNY Z ZDEMONTOWANYM			
analogia		OKNEM okno jednoramowe drewniane, zamknięte od góry łukiem odcinkowym, dwudziel- ne, dwupoziomowe, (wymiar 1210x1800+f110mm),Uw do 0,9 W/m2 z filtrem UV - szt. 42 42*1.21*1.80	m ²	91.476	
				RAZEM	91.476
7	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -	m ²		
d.2	0541-02	prapety okienne 42*1.31*0.35	m ²	19.257	
				RAZEM	19.257
3		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - magazyn mundurowy - klatka schodowa			
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m ²		
d.3	0353-05	3*1.21*1.80+3*1.00*1.52	m ²	11.094	
				RAZEM	11.094
9	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek prapetów okiennych z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0545-07	3*1.31*0.35+3*1.10*0.35	m ²	2.531	
				RAZEM	2.531
10	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni	m ²		
d.3	1006-03	do 2.0 m2 - PODZIAŁ ZGODNY Z ZDEMONTOWANYM OKNEM			
analogia		okno jednoramowe drewniane, zamknięte od góry łukiem odcinkowym, dwudziel- ne, dwupoziomowe, (wymiar 1000x1500+f110mm) ,Uw do 0,9 W/m2 z filtrem UV - szt. 3 3*1.00*1.52	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
11	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni	m ²		
d.3	1006-04	ponad 2.0 m2 - PODZIAŁ ZGODNY Z ZDEMONTOWANYM OKNEM			
analogia		okno jednoramowe drewniane, zamknięte od góry łukiem odcinkowym, dwudziel- ne, dwupoziomowe, (wymiar 1210x1800+f110mm),Uw do 0,9 W/m2 z filtrem UV - szt. 3 3*1.21*1.80	m ²	6.534	
				RAZEM	6.534
12	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -	m ²		
d.3	0541-02	prapety okienne 3*1.31*0.35+3*1.10*0.35	m ²	2.531	
				RAZEM	2.531
4		UZUPEŁNIAJĄCE ROBOTY MALARSKIE PO WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ			
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$45*1.21*0.50+45*1.00*0.50*2+3*1.00*0.50+3*0.70*0.50*2$	m ²	75.825	
				RAZEM	75.825
14	KNR-W 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania $24*0.80*0.30*2$	m ²		
			m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
15	KNR-W 4-01 d.4 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 48	szt.		
			szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
5		ROBOTY ELEKTRYCZNE - WYŁĄCZNIK PPOŻ			
16	KNNR 5 0406- d.5 01	Aparaty elektryczne wyłącznik ppoż DPx 160 A z cewką wybijakową 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0205- d.5 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm ² - 450/750V 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	E 0508 0800- d.5 04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły korytko 20x25 mm czarne 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
6		WYWÓZ I UTYLIZACJA POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
19	kalk. własna	Wywóz i utylizacja pozostałych materiałów powstałych w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych - okna $1.80*1.21*0.16*45+1.50*1.00*0.16*3$	m ³		
			m ³	16.402	
				RAZEM	16.402
7		KOSZT UZYSKANIA ZŁOMU			
20	kalk. własna	Koszt uzyskania złomu $-(19.257+2.531)*4.2+14*31.16$	kg		
			kg	344.730	
				RAZEM	344.730