

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli 5,26m ² - przedpokój 1,45m ² - komórka 6,61m ² - aneks kuchenny Razem 13,32m ² 13.32	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320
2 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - LenteX z wywinieciem na cokół 10cm - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny - przedpokój 13,32 13.32	m ² m ²	 13.320	
				RAZEM	13.320
3 d.1.1	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² - w pokoju i salonie 22.21	m ² m ²	 22.210	
				RAZEM	22.210
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 22,61 22.61	m m	 22.610	
				RAZEM	22.610
5 d.1.1	KNR 4-01 0902-03	Wymiana progów drzwiowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1.1	KNR 4-01 0902-03	Wymiana listwy pomiędzy wykładziną dywanową a wykładziną PCV 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2		Roboty malarskie			
7 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków uzupełnieniem ubytków, usunięciem spękań, oczyszczeniem powierzchni z pozostawionych elementów, luster , szafek itp - ściany Przedpokój - 23,98m ² Aneks z salonem - 48,88m ² Mały pokój - 31,8m ² Łazienka - 6,16m ² Komórka - 12,45 m ² Razem 123,27m ² 123.27	m ² m ²	 123.270	
				RAZEM	123.270
8 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoży gipsowych z gruntowaniem 123.27	m ² m ²	 123.270	
				RAZEM	123.270
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności usunięcie żyrandoli, lamp i innych elementów zamontowanych -sufity 40.28	m ² m ²	 40.280	
				RAZEM	40.280
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 40.28	m ² m ²	 40.280	
				RAZEM	40.280
11 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 11.5	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
12 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Zerwanie luźnej szpachli i ułożenie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10	m ² m ²	 10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Roboty elektryczne		RAZEM	10.000
13 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
14 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
15 d.1.3	KNR 5-08 0307-02	Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
16 d.1.3	KNR-W 2-25 0708-01	Gniazda telefoniczne 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
17 d.1.3	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych, elektrycznego wentylatora - wraz z okablowaniem natynkowym montaż gniazda podwójnego 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
18 d.1.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji elektrycznej w mieszkaniu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
1.4		Roboty stolarskie		RAZEM	1.000
19 d.1.4	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience i komórce lokatorskiej w łazience w miejsce wentylatora elektrycznego montaż kratki wentylacyjnej do wentylacji grawitacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
20 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych- 4 szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni 4	szt szt	 4.000	 4.000
21 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 4 szt. 4	szt szt	 4.000	 4.000
22 d.1.4	Kalkulacja własna	Wymiana uszczelek i regulacja okien 4	szt szt	 4.000	 4.000
23 d.1.4	Kalkulacja własna	Wymiana klamek w oknach PCV i drzwiach balkonowych 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
24 d.1.4	Kalkulacja własna	Czyszczenie okien i drzwi wejściowych , profili, okuć, nawietrzaków, demontaż rolet 6.05	m ² m ²	 6.050	 6.050
25 d.1.4	TZKNBK XXI 0714-01	Wymiana szyldów drzwiowych - górnego zamka szeroka rozeta wokół wkładki, dolny szyld klamka klamka z miejscem na wkładkę. analogia 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
26 d.1.4	KNR 19-01 1024-24	Wymiana okuć drzwiowych - 2 zamków, 2 wkładek(1. wkładka gałko-klucz,) , dostarczenie po 3szt. kluczy na każdą wkładkę (łącznie 6szt.) - drzwi wejściowe do mieszkania 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
27 d.1.4	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm - wymiana parapetów wewnętrznych - analogia 1	m m	 1.000	 1.000
1.5		Roboty sanitarne		RAZEM	1.000
28 d.1.5	KNR-W 2-15 0233-03	Wymiana - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - kompletny zestaw WC - analogia 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
29 d.1.5	KNR-W 4-02 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa- wisząca z kolanem porcelanowym lub umywalka posadowiona na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.5	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.5	KNR-W 2-15 0231-05	Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową - analogia- demontaż starej wanny wraz z demontażem istniejącej zabudowy, montaż nowej wanny wraz z obudową z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1.5	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.5	KNR 0-35 0113-02	Wymiana - zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
35 d.1.5	Kalkulacja własna	Czyszczenie grzejników 4szt. i kuchenki gazowej, zlewozmywaka , baterii zlewozmywaka i szafki pod zlewozmywak 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.6		Roboty towarzyszące			
36 d.1.6	Kalkulacja własna	Sprzątanie i czyszczenie: 1. Balkon - barierki, sprzątanie i demontaż dodatkowych elementów 2. Łazienka - sprzątanie i demontaż dodatkowych elementów kółki, haczyki 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1.6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów po remoncie, 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000