




Rzut zjazdu w poboczu




Rzut zjazdu w chodniku



Przekrój typowy



Przekrój typowy przez zjazd



A.1 Jezdnia - poszerzenia - KR2, G1
4cm Warstwa ścieralna - AC11S
8cm Warstwa wiążąca - AC16W
20cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31.5mm
niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie
32cm RAZEM

A.2 Jezdnia - przebudowa w górę - KR2, G1
4cm Warstwa ścieralna - AC11S
8cm Warstwa wiążąca - AC16W
--- Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31.5mm
niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie.
Minimum 10cm. Grubość podbudowy po przebudowie
nie mniejsza niż 20cm.

B Chodnik
8cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa
4cm PCP 1:4
20cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31.5mm
niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie
- Geowłóknina separacyjna
32cm RAZEM

C Zjazd
8cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa
4cm PCP 1:4
20cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31.5mm
niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie
- Geowłóknina separacyjna
32cm RAZEM

D Pobocze
10cm Kruszywo łamane 0/31.5mm
niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie
10cm RAZEM

Uwagi:
1. Założono grupę nośności podłoża G1.
2. Założone kategorię ruchu KR2.
3. Przebudowę istniejącej jezdni wykonać w górę, dodając min. 10cm podbudowy z kruszywa. Uzyskać min. 20cm podbudowy z kruszywa.
4. Na poszerzeniach wykonać schodkowanie.
5. W przypadku odkrycia innych warunków gruntowo-wodnych wykonać dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i/lub warstwy ulepszonego podłoża.

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: REJPROJEKT Sp. z o.o. ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Kraków KRS: 0000801372 NIP: 6793188992 | | INWESTOR: ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz | |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5136E - ETAP I - UL. WIOSNY LUDÓW W ZGIERZU NA ODCINKU OD S14 DO UL. KONTREWERS (GRANICA MIASTA) | | | STADIUM: PROJEKT KONSEPCYJNY |
| OBIEKT BUDOWLANY: DROGA, KANALIZACJA DESZCZOWA, OŚWIETLENIE | | | BRANŻA: DROGOWA |
| NAZWA RYS.: Przekroje typowe (etap 1 wariant 1) | | | DATA: 16.06.2023 |
| FUNKCJA branża | | | SKALA: 1:100 |
| IMIE I NAZWISKO mgr inż. Paweł Żbik | | | NR RYS.: E1W1-2 |
| OPRACOWUJĄCY drogowa | | | NR UPRAWNIEN specjalność |
| MAP/0075/PWBD/20 drogowa | | | PODPIS |
| Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia inwestora | | | |