

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031 S ulica Leśna w Zwierzyńcu I

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 031 S ulica Leśna w Zwierzyńcu I</b>					
<b>1 4510000-8 Roboty przygotowawcze; pomiarowe i ziemne</b>					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		995,0 / 1000	km	0,995	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,995</b>
2 d.1	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
		995,00 * 4,50 * 0,40	m <sup>3</sup>	1 791,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 791,000</b>
<b>2 4520000-9 Podbudowa</b>					
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		995,00 * 4,50	m <sup>2</sup>	4 477,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 477,500</b>
4 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
		$(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00$	m <sup>2</sup>	4 417,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 417,500</b>
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		$(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00$	m <sup>2</sup>	4 417,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 417,500</b>
6 d.2	KNNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00$	m <sup>2</sup>	4 417,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 417,500</b>
<b>3 4520000-9 Nawierzchnia</b>					
7 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - destruktu asfaltowego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2,5	m <sup>2</sup>		
		$(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00$	m <sup>2</sup>	4 417,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 417,500</b>
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		$(995,00 - 60,00) * 4,50 + 2 * 20,00 * (4,50 + 3,00) / 2 + 20,00 * 3,00$	m <sup>2</sup>	4 417,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 417,500</b>
<b>4 4520000-9 Pobocza</b>					
9 d.4	KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02	Umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 mm - warstwa o gr. po uwałowaniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		995,00 * 2 * 0,70	m <sup>2</sup>	1 393,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 393,000</b>