

do projektu konstrukcji :

**Kudowa-Zdrój , ul. Kościelna**

Nr	średnica	długość	ilość	Długość całkowita w mb dla poszczególnych średnic										
				A-0 (St0S) dla średnic					A-III (34GS) dla średnic					
				6	8	10	12	14	#6	#8	#10	#12	#14	#16
--	mm	m	szt.											
Fundamenty-Odcinek jednostronny														
1	#12	9,70	8									77,60		
2	6	0,92	78	71,76										
Fundamenty-odcinek dwustronny														
1	#12	11,35	8									90,80		
2	6	0,92	90	82,80										
1a	#12	5,10	8									40,80		
2a	6	0,92	40	36,80										
Płyta na ściankach fund. odc.1-str.														
1	#10	0,88	82								72,16			
2	6	9,70	4	38,80										
Płyta na ściankach fund. odc.2-str.														
1	#10	1,38	95								131,10			
2	6	11,36	4	45,44										
1a	#10	1,38	43								59,34			
2a	6	5,12	4	20,48										
	-													
	-													
	-													
	-													
	-													
	-													
	-													
	-													
	-													
	-													
	-													
	-													
DŁUGOŚĆ RAZEM mb				296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,60	209,20	0,00	0,00
CIEŹAR JEDN. kg/mb				0,222	0,395	0,617	0,888	1,21	0,222	0,395	0,617	0,888	1,21	1,58
CIEŹAR kG				65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,02	185,77	0,00	0,00
CIEŹAR RAZEM kG				65,73					347,79					
CIEŹAR OGÓŁEM kG				413,52										