

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWALNE W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ

Budowa: **BUDYNEK EDUKACYJNY, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH**

Obiekt lub rodzaj robót: **Montaż systemowej podłogi sportowej na sali gimnastycznej**

Lokalizacja: **ul. Strumskiego 1, 39-200 Dębica**

Inwestor: **Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy
ul. Strumskiego 1, 39-200 Dębica**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWALNE W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ		
1	Grupa	WYMIANA PODŁOGI NA SALI SPORTOWEJ		
1.1	Element	Usunięcie starej podłogi		
1.1.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,00*21,00	231,000	
		RAZEM:	231,000	m2 231,000
1.1.2	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,00*21,00	231,000	
		RAZEM:	231,000	m2 231,000
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiału z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		231,00*(0,07+0,008)*1,3	23,423	
		RAZEM:	23,423	m3 23,423
1.1.4	DC 19/708/3	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,00*21,00	231,000	
		RAZEM:	231,000	m2 231,000
1.1.5	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące z zaprawy wyrównującej, grubość 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,00*21,00	231,000	
		RAZEM:	231,000	m2 231,000
1.2	Element	Montaż nowej podłogi		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Adaptacja istniejących drzwi, drabinek, innych elementów sportowych, itp. na wysokość nowej podłogi	kpl	1,000
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie posadzki sportowej powierzchniowo sprężystej na ruszcie drewnianym, do użytku wewnętrznego, certyfikowanym na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 z z nawierzchnią z wykładziny PVC z liniami boisk sportowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,00*21,00	231,000	
		RAZEM:	231,000	m2 231,000