
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie ochrony obiektu do obowiązujących przepisów

ADRES INWESTYCJI: 70-727 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39 - Budynek nr.3 pom. nr. 108
B

NAZWA INWESTORA: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ADRES INWESTORA: 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 10A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Marian ŁAKOMIAK

DATA OPRACOWANIA: 20.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.06.2024

Data zatwierdzenia

Naprawa stolarki okiennej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Naprawa stolarki okiennej					
1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		2,325 * 2	m2	4,650	
				RAZEM	4,650
2	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien antywłamaniowych o pow. do 3.0 m2 z szybą o podwyższonej odporności na włamanie. Szczegółowy opis okien w Specyfikacji Technicznej.	m2		
		(1,250 * 1,860) * 2	m2	4,650	
				RAZEM	4,650
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników stalowych zewnętrznych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych z PCV	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z PCV wewnętrznych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000