

Kielce 27.06.2023 r.

TZ/ 38 /2023

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania: ZR – 11/TP – 4/2023 na dostawę regulatorów różnicy ciśnień do realizacji zadań inwestycyjnych.**

W związku z pytaniem o treści:

1. „.....Ponieważ nie ma takiego wykonania regulatora 42-34 z odciążeniem membranowym Dn125 z kvs=190, prosimy o wyjaśnienie, czy regulator typ 42-34 DN125 z poz. Kamińskiego, Budynek kotłowni ŚCO, powinien mieć Kvs190 tak jak w SIWZ ale z zaworem odciążonym za pomocą mieszka, czy powinien być odciążony za pomocą membrany jak w SIWZ ale z kvs=250. W załączniku karta katalogowa regulatora. Pliki dołączone do wiadomości: t3013.pdf..... ”
2. „Czy Zamawiający dopuszcza dla adresu Kamińskiego, budynek Kotłowni SCO dostawę zaworu z DN125 PN16 KVS 160 - wg załączonej karty katalogowej.”
3. „Ponieważ termin dostawy dla regulatora 42-34 DN125 z adresu Kamińskiego, Budynek kotłowni ŚCO wynosi 10 tygodni, prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla tej pozycji.”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1. Dla budynku kotłowni ŚCO przy ul. Kamińskiego należy przewidzieć regulator różnicy ciśnień (typ 42-34, kołnierzowy, kvs-190) z zaworem odciążonym za pomocą mieszka.

Ad.2. Zaproponowany zawór dla budynku kotłowni ŚCO przy ul. Kamińskiego (DN125, PN16, KVS 160) nie spełnia parametrów technicznych określonych w dokumentacji.

Ad.3. Zmienia się termin dostawy regulatora dla adresu ul. Kamińskiego do dnia **8 września 2023r.**

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU


Arkadiusz Bąk