

Odpowiedzi do postępowania DKW.2232.6.2024.PB – „Przebudowa pomieszczeń kuchni i magazynu żywnościowego w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie Aresztu Śledczego w Olsztynie”

1. **W projekcie wykonawczym branży architektonicznej oraz w przedmiarze robót występują pozycje dotyczące mroźni i chłodni. Zapis w przedmiarze robót brzmi: poz. nr 144 – Chłodnie - rozwiązania systemowe wraz z montażem, poz. nr 145 – Mroźnie - rozwiązania systemowe wraz z montażem.**

W opisie do projektu wykonawczego znajdują się zapisy na stronie nr 18: „Chłodnie i mroźnie należy zamontować ściśle według instrukcji wybranego producenta. Zaplanowano chłodnie i mroźnie za agregatami typu split montowanymi na dachu budynku”.

W celu właściwej wyceny oraz dobrania odpowiednich urządzeń niezbędne jest podanie podstawowych danych odnośnie specyfikacji technicznej i parametrów jakie muszą spełniać ww. pomieszczenia. Koniecznym jest również uzupełnienie informacji odnośnie elementów wyposażenia ww. pomieszczeń. W związku z powyższym wnoszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Należy montować chłodnie i mroźnie zgodnie z wymiarami na rysunkach. Urządzenia systemowe z dedykowanymi ścianami, podłogą i sufitem ze ścianek izolacyjnych- połączenia szczelne wg instrukcji wybranego producenta.

Wewnątrz chłodni kanalizacja FI-50 na wysokości 1,4m, wypust z sufitu z gniazdem 230V do podłączenia oświetlenia.

Wysokość chłodni w świetle min, 240cm. Drzwi systemowe wg wybranego producenta.

Wyposażenie regały aluminiowe na pełną wysokość ścian – lokalizacja zgodna z częścią rysunkową.

- 2) **W ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Zamawiający przewiduje demontaż i ponowny montaż krat okiennych po ich odświeżeniu. W części okien i drzwi planuje się wykonanie nowych krat, opisane w dokumentacji wykonawczej wymiary krat nie zgadzają się z wymiarami krat w przedmiarze oraz w zestawieniu stolarki. Proszę o informację jakie wymiary krat należy przyjąć do wyceny i w jakiej ilości ?**

Należy przyjąć wymiary krat zgodnie z projektem wykonawczym tj. (kraty nowe) 3x krata okienna o wymiarach 250 x 160 cm, - rysunek D8, oraz kraty drzwiowe (rysunek D9) w sumie 5 krat wymiary: 120x215, 130x215

dwie kraty: 110+40x215, oraz 90+90x250cm

- 3) **Na rysunku „D8 - Zestawienie stolarki okiennej” w części Uwagi znajduje się informacja: „ W każdym ościeżu okiennym należy osadzić ramę aluminiową w kolorze okna z wklejoną siatką z PCV”. Proszę o wyjaśnienie zapisu co projektant miał na myśli ?**

Zgodnie z opisem w każdym ościeżu okiennym należy zamontować ramę aluminiową z siatką z PCV zabezpieczającą przed owadami i gryzoniami – ramową moskitierę.

Rama aluminiowa w kolorze okna z wklejaną siatką z PCV lub aluminium. Kolor siatki szary, oczko o wymiarach max. 2mmx2mm.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Olsztynie
p/k Marek Bartnicki