

Podejścia pod urządzenia sanitarne należy wykonać w następujących średnicach:
- miski ustępowe – ø110 PVC
- natryski i wanny – ø50 PVC
- zlewozmywaki + zmywarka – ø50PVC
- pralka – ø50 PVC
- umywalka – ø32/50PVC ze spadkiem i=2,0%

Podejścia zimnej i ciepłej wody pod urządzenia sanitarne należy wykonać w następujących średnicach:
- spłuczka od miski ust. – ø16 PEX
- natryski i wanny – ø16 PEX
- zlewozmywaki + zmywarka – ø16 PEX
- pralka – ø20 PEX
- umywalka – ø16 PEX

LEGENDA
- instalacja wody zimnej rury PEX-Al i rury stal ocynk
- instalacja wody ciepłej rury PEX-Al
- instalacja wody cyrkulacja rury PEX-Al
- instalacja kanalizacji sanitarnej rury PVC
- instalacja p.poż. rury stal ocynk
- W1 pion wody
- B1 GZ piony p.poż.
- K1 istniejące piony kanalizacji sanitarnej
- K1 K2 piony kanalizacji sanitarnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

PN

skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI		
1.1	HOL	13,29 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.2	GABINET LOGOPEDY	9,64 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.3	SZATNIA DLA DZIECI	32,85 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.4	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH	5,27 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.5	KUCHNIA	16,46 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.6	OBIERALNIA Z OCZYSZCZ. PRODUKTÓW	5,27 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.7	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	10,82 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.8	POMIESZCZENIE NA PRALKĘ	0,98 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.9	POM.SANIT.DLA PERSONELU	4,14 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.10	MAGAZYN ARTYK. SPOŻYWCZYCH	4,91 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.11	PŁATKA SCHODOWA	5,19 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.12	MAGAZYN ZASOBÓW	4,62 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.13	SALA ZABAW	54,26 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.14	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,26 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.15	ZAPLECZE KUCHENNE	3,21 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.16	SALA ZABAW	98,41 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.17	ŁAZIENKA PODOPIECZNYCH	12,79 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.18	MAGAZYNIEK	4,61 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.19	HOL BOCZNY	13,29 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.21	GABINET PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO	12,82 m2
	WYKŁADZINA PCV	

BILANS POWIERZCHNI		
1.22	KORYTARZ WEWNĘTRZNY+SZATNIA	47,23 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.23	SALA ZABAW	50,58 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.24	SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH	50,26 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.25	SALA ZABAW	54,77 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.26	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	26,85 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.27	POKÓJ KSIĘGOWOŚCI	8,15 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.28	GABINET DYREKTORA	9,29 m2
	WYKŁADZINA PCV	
1.29	POM.SOCJ. DLA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA	9,89 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.30	ŁAZIENKA PRACOW. PRZEDSZKOLA	8,24 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.31	ŁAZIENKA PODOPIECZNYCH	17,20 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
1.32	ŁAZIENKA PODOPIECZNYCH WRAZ ZE SZAFKAMI DLA DZIECI	5,56 m2
	PŁYTKI GRANIT ODBIJS	
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :	975,62 m2
1.33	KORYTARZ WEWNĘTRZNY GCK	10,19 m2
1.34	POMIESZCZENIE SZKOLENIOWE GCK	9,67 m2
1.35	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE GCK	4,78 m2
1.36	POM. SANITARNE PRACOWNIKÓW GCK	5,77 m2
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA GCK :	30,41 m2
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OGÓŁEM :	406,03 m2
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY OGÓŁEM :	716,30 m2

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY NA PRZEDSZKOLE

INWESTOR
GMINA KRZEMIENIEWO
UL.DWORCOWA NR 34
64-120 KRZEMIENIEWO

OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA

LOKALIZACJA KRZEMIENIEWO UL. ZIELONA 6
DZIAŁKI NR 606/3, 607/8, 609/3

PROJEKTANT PROWADZĄCY: mgr inż. Zygmunt Kamiński upr. proj. nr WKP/0348/POOS/12 w spec.sanitarnej w zak. sanitarne

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Leszek Kamiński upr. proj. nr WKP/0348/POOS/12 w spec.sanitarnej w zak. sanitarne

AUTOREM: mgr inż.Paweł Żukow upr. proj. nr WKP/0348/POOS/12 w spec.sanitarnej w zak. sanitarne

PRZEDMIOT RYSUNKU
Rzut parteru - inst. wod-kan.

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	STRONA	NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	04-2024	1:100	10	S-1