

REMONT WYBIEGÓW DLA PSÓW SŁUŻBOWYCH SOP

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 19.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT WYBIEGÓW DLA PSÓW					
1	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm płyty chodnikowe 50x50x7 13,3	m ³ m ³	13,300	13,300
2	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka ścian przedzielających boksy z prefabrykatów 1,6	m ³ m ³	1,600	1,600
3	KNR-W 2-02 1101-05 analogia	Posadzka ze spadkiem 1% zatarta na gładko, grubość 7cm 13,3	m ³ m ³	13,300	13,300
4	KNR-W 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu 4*1,4*8 44,8	m ² m ²	44,800	44,800
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 15	m ³ m ³	15,000	15,000
6	KNR 0-25 0105-03 analogia	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych (obustronne) do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B 20	m ² m ²	20,000	20,000
7	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych 40	m ² m ²	40,000	40,000
8	KNR 2-31 0606-01 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej 24	m m	24,000	24,000
				RAZEM	RAZEM