

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233252-0

Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ULIC NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA W 2022 R. - ZAKRES PODSTAWOWY  
ADRES INWESTYCJI: GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA PRZEMYŚLA  
NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU  
ADRES INWESTORA: 37-700 PRZEMYŚL, UL. WYBICKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DARIUSZ NIEMCZYCKI

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DARIUSZ NIEMCZYCKI

DATA OPRACOWANIA:

14.01.2022 R.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
14.01.2022 R.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową</i>			
1 d.1	KNNR 6 1108-02 D-05.03.17 D-05.03.05	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi - mieszanka AC 11 S, KR3-4	t		
		300	t	300,00	
				RAZEM	300,00
2 d.1	KNNR 6 1108-02 D-05.03.05 D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi - mieszanka AC 11 S, KR1-2	t		
		400	t	400,00	
				RAZEM	400,00
3 d.1	KNNR 6 0108-02 D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - mieszanka AC 11 S, KR3-4	t		
		100	t	100,00	
				RAZEM	100,00
4 d.1	KNNR 6 0108-02 D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - mieszanka AC 11 S, KR1-2	t		
		50	t	50,00	
				RAZEM	50,00
2		<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami</i>			
5 d.2	KNR 2-31 1108-02 Analogia D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysów - z zastosowaniem remontera drogowego.	t		
		400	t	400,00	
				RAZEM	400,00
6 d.2	KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 mm	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
7 d.2	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 i frakcji 2-5	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
3		<i>Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych</i>			
8 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1000	m2	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00
9 d.3	KNNR 6 0107-01 D-04.08.04	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm, o gr. do 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m3		
		20	m3	20,00	
				RAZEM	20,00
10 d.3	KNNR 6 0107-01 Analogia D.04.04.00	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu 7 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora i zagęszczeniem mechanicznym	m2		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		600	m2	600,00	
				RAZEM	600,00
11 d.3	KNNR 6 0107-02 Analogia D-04.04.00	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy przekruszonym gruzem betonowym o gr. śr. po zagęszczeniu 15 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora i zagęszczeniem mechanicznym	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
12 d.3	KNNR 6 1102-04 Analogia D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - Ręczne wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, o gr. śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m3		
		15	m3	15,00	
				RAZEM	15,00
13 d.3	KNNR 6 0107-03 D-04.08.02	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C 8/10 o gr. do 10 cm	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
4		Regulacja urządzeń			
14 d.4	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
15 d.4	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wtażów kanatowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
16 d.4	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
5					

*Spis treści*

<i>Strona Tytułowa</i>	<i>1</i>
<i>PRZEDMIAR ROBÓT</i>	<i>2</i>
<i>1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową</i>	<i>2</i>
<i>2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami</i>	<i>2</i>
<i>3 Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych</i>	<i>2</i>
<i>4 Regulacja urządzeń</i>	<i>3</i>
<i>Spis treści</i>	<i>5</i>