

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45316110-9

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: **Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej w m. Rokietnica**

ADRES INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: 302113\_2 – Gmina Rokietnica  
Obręb: 0010 – Rokietnica  
Działki: 93/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Rokietnica

ADRES INWESTORA: ul. Gołęcińska 1  
62-090 Rokietnica

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Hibner

DATA OPRACOWANIA: 11.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.2021

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

| Lp.                                                 | Nr spec. techn. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------|
| <b>KOSZTORYS:</b>                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| <b>1</b>                                            |                 | <b>Układanie kabla oświetleniowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |      |         |
| 1<br>d.1                                            | ST-1            | Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i rozplantowaniem nadmiaru ziemi                                                                                                                                                                                   | m    | 270   |      |         |
| 2<br>d.1                                            | ST-1            | Ułożenie rur osłonowych HDPE 75mm do ochrony kabla, wytrzymałość na ściskanie 750N                                                                                                                                                                                                                              | m    | 296   |      |         |
| 3<br>d.1                                            | ST-1            | Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 30x4                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 311   |      |         |
| 4<br>d.1                                            | ST-1            | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x 25                                                                                                                                                                                                                   | m    | 326   |      |         |
| <b>Razem dział: Układanie kabla oświetleniowego</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| <b>2</b>                                            |                 | <b>Montaż słupów oświetleniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |      |         |
| 5<br>d.2                                            | ST-1            | Montaż słupów oświetleniowych wkopywanych o wysokości 6m z wysięgnikiem (w:1,0m/n:0°) i oprawą LED 28,8W z wykonaniem wykopu, posadowieniem fundamentu, ustawieniem słupa, wprowadzeniem i zarobieniem kabla, montażem tabliczki bezpiecznikowej, montażem wysięgnika, wciągnięciem przewodów i montażem oprawy | szt  | 8     |      |         |
| 6<br>d.2                                            | ST-1            | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - uziemienie wskazanych słupów oświetleniowych                                                                                                                                                                                             | m    | 18    |      |         |
| <b>Razem dział: Montaż słupów oświetleniowych</b>   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| <b>3</b>                                            |                 | <b>Badania pomontażowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |      |         |
| 7<br>d.3                                            | ST-1            | Badania i próby pomontażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl. | 1     |      |         |
| <b>Razem dział: Badania pomontażowe</b>             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |      |         |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa                                      | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Razem | Udział % |
|-----|--------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|----------|
| 1   | Układanie kabla oświetleniowego            |             |           |           |        |    |   |       |          |
| 2   | Montaż słupów oświetleniowych              |             |           |           |        |    |   |       |          |
| 3   | Badania pomontażowe                        |             |           |           |        |    |   |       |          |
|     | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |             |           |           |        |    |   |       |          |

***Słownie:***