

## Przedmiar robót

| Nr  | Podstawa         | Opis robót  | Jm        | Ilość       |
|-----|------------------|---|-----------|-------------|
|     | Kosztorys        | <b>3.Przebudowa drogi gminnej nr 10 7610R ulica Poręby w Sędziszowie Małopolskim - osiedle Borek Wielki</b> |           |             |
| 1   | Element          | <b>Roboty przygotowawcze</b>  |           |             |
| 1.1 | KNNR 6/103/3 (2) | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie          |           |             |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:  |           |             |
|     |                  | 900*3,70  | 3 330,000 |             |
|     |                  | RAZEM:  | 3 330,000 | m2 3 330,00 |
| 2   | Element          | <b>Podbudowa</b>  |           |             |
| 2.1 | KNNR 6/113/5     | Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość po zagęszczeniu 10* cm  |           |             |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:  |           |             |
|     |                  | 900*3,50  | 3 150,000 |             |
|     |                  | RAZEM:  | 3 150,000 | m2 3 150,00 |
| 3   | Element          | <b>Prace wykończeniowe</b>  |           |             |
| 3.1 | KNNR 1/503/3     | Formowanie poboczy (materiał uzyskany z profilowania)   |           |             |
|     |                  | Wyliczenie ilości robót:  |           |             |
|     |                  | 900*0,20*2  | 360,000   |             |
|     |                  | RAZEM:  | 360,000   | m2 360,00   |