

Numer obwodu	0.1	0.2	0.3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OPIS ODBIORNIKA	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	ZABEZPIECZENIE PRZEPIĘCIOWE	DOPROWADZENIE ZASILANIA	ZASILACZE POŻAROWE	ZASILACZE POŻAROWE	ZASILACZE POŻAROWE	CENTRALA DSO	CENTRALA SSP	CENTRALA SSP	REZERWA	REZERWA	REZERWA
Pinst [kW]	-	-	-	0,3	0,3	0,3	4,5	0,3	0,3	-	-	-
Typ przewodu	-	-	-	NHXH-J	NHXH-J	NHXH-J	NHXH-J	NHXH-J	NHXH-J	-	-	-
Przekrój [mm2]	-	-	-	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x10	3x2,5	3x2,5	-	-	-

Uwagi:
1. Należy stosować aparaturę dostosowaną do spodziewanego prądu zwarciowego rozdzielnic.
2. Schemat ideowy zasilania należy analizować łącznie ze schematem IESA-2
Uwaga!
Wysokie zabezpiecznie dedykowane centrali DSO wynika z zachowania selektywności zabezpieczeń w szafie systemu DSO.

0,23/0,4kV TN-C-S
Samoczynne wyłączanie zasilania

Rozdzielnica RPA
Legrand XL^3 S 630 w. 1050
natynkowaa, I klasa (metalowa), IP40, IK08
RAL 7016 (obudowa) / 9003 (osłony i drzwi)
wymiary (SxWxG): 604x1125x249mm
(304,3mm z drzwiami)





Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej
"KRAK-POŻ" Sp. z o.o.

Faza: PW	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO), ROZBUDOWA ROZDZIELNIC GŁÓWNYCH O ROZDZIELNIE POŻAROWE W BUDYNKU M-V A
Inwestor:	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Nazwa rysunku:		skala:	nr rys:
Schemat ideowy rozdzielnicy RPA		-	IESA-2
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	uprawnienia:	data:	podpis:
Projektował: mgr inż. Marek Łagodziński	MAP/0139/PWOE/06	12.2023 r.	
Sprawdziła: mgr inż. Maciej Hodakowski	MAP/0042/POOE/11	12.2023 r.	