


40501/TTISIOU/P/2018

06-08-2018

- Nr uzgodnienia..... dnia.....
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
 2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
 3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
 4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
- Uwagi.....Uzgodnienie ważne 12 m-cy

W miejscu skrzyżowań z siecią Orange zachować głębokość 1,2m.

Skrzypkowski
ki Marcin
Ignacy / Nr
Ew. 8402129
Data: 2018.08.06
09:19:02 +02'00'



NACHYLENIA OPRAWY	MOC [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [lm]	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA [m]	UWAGI
5°	71	8078	1	Wysokość montażu - 10m
10°	139	15644	1	
5°	139	15644	1	
5°	71	8078	1	
5°	71	8078	2,5	
10°	99	9632	2,5	Wysokość montażu - 7m
15°				

LEGENDA

- Kabel YAKXS 4x25 mm² + FeZn 25x4 mm
- Oprawa oświetlenia drogowego ze słupem
- HOPE X mb Rura osłonowa dla kabli 110mm o długości X
- HOPE APS x mb Rura osłonowa dzielona dla kabli o długości X
- ZK/SO ZK - Złącze kablowe SO - Skrzynka oświetleniowa
- A/B Długość w metrach: A - rowu kablowego, B - kabla

TRYDAN
KORNEL BOROWSKI

ul. Stanisława Dubois 2A, 80-419 Gdańsk
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

INWESTOR	Gmina Miejska Pruszc Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszc Gdański		
TEMAT	Budowa sieci oświetlenia ulicznego		
LOKALIZACJA	dz. nr 2/6, 2/8, 3/14, 3/24, 21, obr. 19, ul. Batalionów Chłopskich, Pruszc Gdański		
NAZWA RYS.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
BRANZA	ELEKTRYCZNA	DATA	07-2018
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Kornel Borowski upr. nr POM/0025/POOE/15	NR RYS.	E01
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14	SKALA	1:100
		REWIZJA	0