

PRZEDMIAR ROBÓT 221-00-069

Obiekt: Utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków, działka nr 39/1

Inwestor: Powiat Jarociński
 al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

Przedmiar sporządził:
Data opracowania przedmiaru: 05-07-2021

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 221-00-069

Obiekt: Utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków, działka nr 39/1

Zamawiający: Powiat Jarociński
 al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

PRZEDMIAR 221-00-069

Strona 1

05-07-2021

SYKAL-002963

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-------------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Wewnętrzne linie zasilające i uziemienia |
| 2 | Instalacje siły i gniazd |
| 3 | Instalacje oświetlenia |
| 4 | Instalacje słaboprądowe/teletechniczne |
| 5 | Tablice rozdzielcze |
| 6 | Pomiary elektryczne |
-

KOSZTORYS ŚLEPY 221-00-069

Obiekt: Utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
 Lokalizacja: Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków, działka nr 39/1

Zamawiający: Powiat Jarociński
 al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

KOSZTORYS 221-00-069

Strona 1

05-07-2021

SYKAL-002963

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wewnętrzne linie zasilające i uziemienia				
1	10	KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	metr	50,000
1	20	KNNR N005-02-05-03-09 Wewnętrzna linia zasilająca przewód kabelkowy YDY 5x10 P.T. w gotowych bruzdach. Zasilanie z istniejącego przyłącza	metr	60,000
1	30	KNNR N005-02-01-04-10 Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 PE w gotowych bruzdach	metr	60,000
2		Instalacje siły i gniazd				
2	10	KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	metr	1830,000
2	20	KNNR N005-02-05-03-03 Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 P.T. w gotowych bruzdach	metr	50,000
2	30	KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	2440,000
2	40	KNNR N005-02-03-01-25 Przewód antenowy	metr	90,000
2	50	KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	120,000
2	60	KNNR N005-03-08-04-00 Gniazdo wtyczkowe 2P+E, 230V/16A, przesłony styków, p.t.	szt	82,000
2	70	CEN N005-03-08-04-00 Gniazdo wtyczkowe 2P+E, 230V/16A, IP44, przesłony styków, p.t.	szt	23,000
2	80	CEN N005-03-08-01-03 Gniazdo wtyczk p.t. telewizyjno-radiowe	szt	1,000
2	90	CEN N005-03-02-06-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 - przyłącze płyty indukcyjnej	szt	1,000
2	100	CEN N005-03-02-06-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 - przyłącze platformy schodowej	szt	1,000
3		Instalacje oświetlenia				
3	10	CEN N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	metr	1350,000
3	20	CEN N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	1800,000
3	30	CEN N005-05-02-03-02 Montaż oprawy plafon LED 13W 1500lm IP54 4000K	kmpl	7,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	40	CEN N005-05-02-04-00 Montaż oprawy 60x60 LED 42W 5350lm 4000K	kmpl	4,000
3	50	CEN N005-05-02-02-02 Montaż oprawy downlight LED 40W 3100lm 4000K IP65	kmpl	46,000
3	60	CEN N005-05-01-03-00 Montaż oprawy zawieszanej 5-źródeł światła LED 20W	kmpl	9,000
3	70	CEN N005-05-02-02-02 Montaż oprawy plafon źródło światła LED 26W 4000K IP65 z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym	kmpl	1,000
3	80	CEN N005-05-02-01-00 Oprawa oświetlenia awaryjnego źródło światła LED 5W oświetlenie dróg ewakuacyjnych, autotest, czas świecenia 1h natynkowa	kmpl	8,000
3	90	CEN N005-05-02-01-00 Oprawa oświetlenia awaryjnego źródło światła LED 5W, autotest, czas świecenia 1h natynkowa	kmpl	12,000
3	100	CEN N005-05-02-01-00 Oprawa oświetlenia awaryjnego źródło światła LED 5W, autotest, czas świecenia 1h natynkowa, do zastosowania zewnętrznego	kmpl	2,000
3	110	CEN N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	35,000
3	120	CEN N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t.	szt	23,000
3	130	CEN N005-03-06-03-00 Łącznik świecznikowy p.t.	szt	11,000
3	140	CEN N005-03-06-04-02 Łącznik schodowy p.t.	szt	9,000
3	150	CEN N005-03-06-04-02 Czujnik obecności	szt	16,000
4	Instalacje słaboprądowe/teletechniczne					
4	10	KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	metr	420,000
4	20	KNNR N005-02-03-01-20 Przewód UTP kat. 5e	metr	490,000
4	30	KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	14,000
4	40	KNNR N005-03-08-01-02 Gniazdo RJ45 p.t.	szt	14,000
4	50	CEN N005-04-09-01-00 Montaż tablicy przyzywowej domofonu z elektrozamkiem	szt	2,000
4	60	CEN N005-04-09-02-00 Montaż aparatu odbiorczego domofonu	szt	2,000
4	70	CEN N005-04-04-01-00 Montaż tablicy teletechnicznej PSD	szt	1,000
5	Tablice rozdzielcze					
5	10	CEN N005-04-04-01-00 Tablica rozdzielcza TR 0	szt	1,000
5	20	CEN N005-04-04-01-00 Tablica rozdzielcza TR 1	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6		Pomiary elektryczne				
6	10	KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000
6	20	KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	19,000
6	30	KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	2,000
6	40	KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	2,000
6	50	KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	33,000
6	60	KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	2,000
6	70	KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	2,000
6	80	KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	118,000
OGÓŁEM KOSZTORYS 221-00-069					