



## Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie



I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie  
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie



Wejherowo, dnia 7 kwietnia 2021 r.

### **Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie**

Zamawiający publikuje pytania wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie szczegółowych projektów dotyczących okładzin posadzek ze wskazaniem zastosowanych materiałów, proszę również o przesłanie szczegółu ścianek z płyt HPL.

Odpowiedź:

1) Ściany z laminatu HPL opisane są w p. 6.3.2.3 opisu technicznego. Ich układ przedstawiony jest na rysunkach nr 3,4,5 oraz na przekroju A-A (rys. nr 6). Są to elementy zaprojektowane w oparciu o rozwiązania systemowe producenta – szczegóły połączeń i mocowania ścianek powinny być wykonywane ściśle wg wymogów wybranego producenta systemu. Kolorystykę ścianek należy ustalić z użytkownikiem na etapie zamawiania systemu. Załączam dodatkowe rysunki (rzuty, przekroje) z uzupełnionym wymiarowaniem ścianek HPL.

2) Okładziny posadzek opisane są w p. 11.3.1 (wykładziny winylowe) oraz 11.3.2 (gres) opisu technicznego. Na rzutach (rys. nr 3,4,5) oraz w p. 5 opisu technicznego wskazano zastosowanie odpowiedniego rodzaju okładziny do danego pomieszczenia. We wszystkich pomieszczeniach należy zastosować cokoliki o wys. 10 cm wykonane z tego samego materiału co okładzina posadzki. Kolorystykę okładzin należy ustalić z użytkownikiem na etapie wyboru producenta.