






ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ						
NAZWA		01		02		03
SCHEMAT						
		WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU		So		3360
		Ho		5910		1230
		KIER. OTWIERANIA		GŁÓWNE SKRZYDŁO LEWE		1570
		ILOŚĆ		-		-
RAZEM		1		1		1
UWAGI		stolarka aluminiowa kolor RAL 7040 okno fix okucia satynowe szkło bezpieczne		stolarka aluminiowa kolor RAL 7040 okno fix okucia satynowe szkło bezpieczne		stolarka PCV kolor biały okno fix okucia satynowe szkło bezpieczne
<p>Z uwagi na przeznaczenie obiektu okna muszą spełniać warunki bezpieczeństwa dla obiektów użytkowych.</p> <p>Dla okien $U_{max}=0,9 [W/m^2 \cdot K]$ Dla drzwi zewnętrznych $U_{max}=1,3 [W/m^2 \cdot K]$</p> <p>Drzwi wyposażone w samozamykacze w kolorze satynowym, z uwagi na to że inwestor przewiduje zastosowanie w obiekcie elementów kontroli dostępu, należy przewidzieć doprowadzenie przewodów elektrycznych umożliwiających zastosowanie urządzenia kontroli dostępu.</p> <p>Dodatkowo ze względu na odrywanie klatki schodowej należy uwzględnić doprowadzenie przewodu elektrycznego, umożliwiającego automatyczne otwieranie drzwi, zsynchronizowane z klapami dymowymi, w celu napowietrzania klatki schodowej.</p>						

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ					
NAZWA		D1		D2	
SCHEMAT					
		WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU		So	
		Ho		1130	
		KIER. OTWIERANIA		LEWE	PRAWE
		ILOŚĆ		1	-
RAZEM		1		3	
UWAGI		stolarka aluminiowa kolor RAL 7040 okucia satynowe szkło bezpieczne EI30		stolarka aluminiowa kolor RAL 7040 okucia satynowe wypełnienie pełne EI30	
z uwagi na przeznaczenie obiektu okna muszą spełniać warunki bezpieczeństwa dla obiektów użytkowych					
drzwi wyposażone w samozamykacze w kolorze satynowym, z uwagi na to że inwestor przewiduje zastosowanie w obiekcie elementów kontroli dostępu, należy przewidzieć doprowadzenie przewodów elektrycznych umożliwiających zastosowanie urządzenia kontroli dostępu					

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92		INWESTOR: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		PROJEKT: Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową- II etap	
				BRANŻA: Architektura	
				STADIUM: PB	
				TREŚĆ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO DRZWIOWEJ	
				DATA: 21.06.2023	
				SKALA: 1:75	
				NR RYS: A-23	