

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg leśnych

Główny przedmiot

kod wg CPV 45233000-9 Roboty w konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg, autostrad

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

45233000-9 Roboty w konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg, autostrad

3. Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Staszów

ul. Ogłędowska 4, 28 – 200 Staszów,

4. Data opracowania przedmiaru robót

06.06.2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/50 położonej na terenie leśnictwa Szczeka.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2, 3*)

ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/49 położonej na terenie leśnictwa Strużki.

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2, 3*)

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi leśnej nr inw. 220/50 położonej na terenie leśnictwa Szczeka.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	04.04.02.13	Uzupełnienie ubytków w podbudowie z kruszywem łamanym, śr. gr. w-wy 5cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/31,5mm), gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm. Remont częściowy nawierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni jezdni.)	m²	3865,50
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
2	05.03.11.31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8mm (skropienie na całej szerokości jezdni 3,50m)	m²	3865,50
3	01.02.04.92	Wykonanie remontu emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera.	t	25,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi leśnej nr inw. 220/49 położonej na terenie leśnictwa Strużki.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	04.04.02.13	Uzupełnienie ubytków w podbudowie z kruszywem łamanym, śr. gr. w-wy 5cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/31,5mm), gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm. Remont cząstkowy nawierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni jezdni.)	m ²	3542,00
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
2	05.03.11.31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8mm (skropienie na całej szerokości jezdni 3,50m)	m ²	3542,00
3	01.02.04.92	Wykonanie remontu emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera.	t	25,00