
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262200-3	Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262300-4	Betonowanie
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
44232000-5	Drewniane konstrukcje dachowe
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45262320-0	Wyrównywanie
45442100-8	Roboty malarskie
44111400-5	Farby i okładziny ścienne
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45421141-4	Instalowanie przegród
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421110-8	Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45443000-4	Roboty elewacyjne
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Budynek świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI: Solec dz nr. 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2
NAZWA INWESTORA: Gmina Paradyż
ADRES INWESTORA: ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Adam Kalinowski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Jacek Błaszczyk

DATA OPRACOWANIA:

środa, 26 czerwca 2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		UZUPEŁNIENIE			
1.1		Warstwy P2- uzupełnieni			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m2		
		obmiar z pozycji wyżej 163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
1.2		Podbitka			
2 d.1.2		Wykonanie podbitki okapu i wiaty z blachy stalowej, panelowej wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do jej prawidłowego montażu	m2		
		<taras> 12,60 * 3,84	m2	48,384	
		<okap> (17,00 * 2 - 6,30) * 0,50	m2	13,850	
		<w strefie wejściowej> 6,30 * 2,25	m2	14,175	
				RAZEM	76,409
1.3		Magazyn Energi			
3 d.1.3		Dostawa i montaż magazynu energii PV 5Kwh (2x5)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000