

Skrwilno, 19.12.2023 r.

Zn. spr.: S.270.1.5.2023

WYJAŚNIENIE SWZ

Dotyczy: postępowania pn.: „**Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego –leśniczówki o schody zewnętrzne na części działki nr 3078/4 położonej w obrębie Rogowo, gm. Rogowo (II tura)**”.

Nadleśnictwo Skrwilno jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego, o poniższej treści wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy poręcz ścienna przy projektowanych schodach zejściowych do piwnicy wykonana ma być ze stali kwasoodpornej czy ze stali zwykłej malowanej proszkowo?

Ad. 1. W projekcie, ani przedmiarze nie określono materiału poręczy przy zejściu do piwnicy. Zamawiający dopuszcza wykonanie poręczy ściennej przy projektowanych schodach zejściowych do piwnicy ze stali zwykłej malowanej proszkowo.

Pytanie 2

Balustrada balkonowa ma być wykonana ze stali kwasoodpornej czy ze stali zwykłej malowanej proszkowo? Balustrada ma być wykonana na wzór jak na rzucie elewacji A4 ?

Ad. 2

W projekcie, ani w przedmiarze nie określono materiału balustrady balkonowej. Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrady balkonowej ze stali zwykłej malowanej proszkowo.

Wzór określony został w projekcie technicznym - rysunek A4 z zastrzeżeniem, że jest to rysunek poglądowy. Balustrady powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności z

Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie wymiarów, prześwitów oraz wysokości balustrady.

Pytanie 3

Zgodnie z kosztorysem parapety mają być drewniane. Proszę o określenie z jakiego drewna mają być one wykonane.

Ad. 3 Zgodnie z pozycją 101 ogłoszonego przedmiaru parapety wewnętrzne mają być wykonane z materiału kamiennego - skały osadowe.

Pytanie 4

Projektuje się wykonanie nowej łazienki z pomieszczenia spiżarni. Proszę o informację, czy w tym pomieszczeniu przygotowana jest instalacja wodno-kanalizacyjna pod podłączenie umywalki i ustępu? W kosztorysie nie ma nic na ten temat wzmianki, natomiast w projekcie technicznym w opisie już mamy.

Ad. 4 Zgodnie z punktami 1.4 (projektowana instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej) oraz 1.5 (projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej) projektu technicznego: projektowane są podejścia wod.-kan. przyborów sanitarnych oraz włączenia do istniejących pionów, określono materiały oraz technologię wykonania tychże robót.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie w tym termin składania ofert.

Z poważaniem
Tomasz GNAP
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Wykonawca zadający pytanie
2. Strona internetowa
3. a/a