



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, dnia 09.01.2024 roku

WT.2370.26.6.2023

**DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: *wyjaśnienia i modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.26.2023, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz.U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.) pn. „Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (roboty wykończeniowe)”*

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniach 18, 19 i 28 grudnia 2023 oraz 3, 5 stycznia 2024 do Zamawiającej wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) w postępowaniu nr WT.2370.26.2023, pn. „Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (roboty wykończeniowe)”. Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.), poniżej podaję treść wniosków wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

Lp	Treść pytania	Udzielona odpowiedź/ dokonane modyfikacje
1	Projekt instalacji elektrycznej zawiera schemat rozdzielni TK, brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o informację czy rozdzielnia TK podlega wycenie i uzupełnienie przedmiaru.	Zamawiającą wyjaśnia iż zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie rozdzielni TK, w związku z czym w przedmiarze robót dodaje się poz. 890 <i>Montaż tablicy TK z przygotowaniem podłoża, podłączeniem przewodów oraz badaniem zabezpieczeń – 1 szt.</i>
2	Między przedmiarem z zestawieniem materiałowym występuje duża różnica w długości Kabla YAKXS 1x240 mm <sup>2</sup> . Prosimy o wskazanie, którą wartość przyjąć do wyceny	Zamawiająca dokonuje modyfikacji w przedmiarze robót – załącznik nr 1.3 do SWZ w zakresie ilości kabla YAKXS, jakich należy uwzględnić przy wycenie w następujący sposób :  - w poz. 629 <i>Układanie kabla YAKXs 1x240 w wykopie</i> JEST: 800 m ZMIENIA SIĘ NA: 1440 m  - w poz. 630 <i>Wciąganie kabla YAKXs 1x240 do rur</i> JEST: 1768 m ZMIENIA SIĘ NA: 1740 m

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

[www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl); e-mail: [cspspcz@cspsp.pl](mailto:cspspcz@cspsp.pl)

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: [przetargi@cspsp.pl](mailto:przetargi@cspsp.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

3	<p>W zestawieniu materiałów występują pozycje:</p> <p>a. Rura sztywna RL (UV) fi 28 – 120 m;</p> <p>b. Rura sztywna RL (UV) fi 47 – 100 m;</p> <p>c. Rura instalacyjna fi 22 – 5 500 m;</p> <p>d. Rura instalacyjna fi 28 – 250 m;</p> <p>e. Rura instalacyjna fi 37 – 250 m;</p> <p>f. Rura instalacyjna fi 47 – 150 m;</p> <p>Brak wyżej wymienionych pozycji w przedmiarze. Prosimy o informację czy pozycje te należy wyceniać i ewentualne uzupełnienie przedmiaru</p>	<p>Wymienione w pytaniu materiały należy uwzględnić w niniejszym postępowaniu.</p> <p>W związku z powyższym, Zamawiająca dodaje następujące pozycje w przedmiarze robót:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poz. 891 Ułożenie rur instalacyjnych o średnicy 22mm – 5500m</li><li>• Poz. 892 Ułożenie rur instalacyjnych o średnicy 28mm – 250m</li><li>• Poz. 893 Ułożenie rur instalacyjnych o średnicy 37mm – 250m</li><li>• Poz. 894 Ułożenie rur instalacyjnych o średnicy 47mm – 150m</li><li>• Poz. 895 Ułożenie rur instalacyjnych RL o średnicy 28mm – 120m</li><li>• Poz. 896 Ułożenie rur instalacyjnych RL o średnicy 47mm – 100m</li></ul>
4	<p>W przedmiarze instalacji elektrycznych zostały przyjęte inne ilości materiałów niż ilości zawarte w dokumentacji projektowej. Prosimy o określenie, które wartości należy przyjąć do wyceny: przedmiarowe czy z dokumentacji.</p>	<p>Z uwagi na zbyt ogólne pytanie, Zamawiająca nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.</p>
5	<p>Prosimy o wyjaśnienie co należy uwzględnić w wycenie pozycji nr 887 przedmiaru robót „Utrzymanie budynku i instalacji w tym zewnętrznych w trakcie realizacji zadania i trwania umowy.</p>	<p>Zamawiająca wyjaśnia, że poz. 887 dotyczy utrzymania właściwych, stałych temperatur powietrza i wilgotności w budynku.</p> <p>Wynika to z konieczności zachowania reżimów technologicznych oraz dotyczy całego terminu realizacji umowy.</p>
6	<p>Prosimy o potwierdzenie że zabudowana w zbiorniku pompa wód opadowych ma mieć wydatek 135 l/s i wysokość podnoszenia 2m. Jeśli tak to prosimy o załączenie karty charakterystyki tej pompy.</p>	<p>Zamawiająca informuje, iż w dokumentacji błędnie został wskazany wydatek pompy. Prawidłowa pompa wód opadowych jaką należy zamontować to WILO Rexa FIT V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-O lub równoważną wraz z stopą sprzęgającą, zabezpieczeniem przed przepływami zwrotnymi, zaworem odcinającym, pływakiem i sterownikiem o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-przepływ: 8.60 l/s</li><li>-wysokość podnoszenia min: 4.00 m</li><li>-konstrukcja silnika: silnik zatapialny chłodzony powierzchniowo</li><li>-przyłącze sieciowe: 3~400V/50 Hz</li><li>-znamionowa moc silnika: 1.5 kW</li></ul>
7	<p>Prosimy o podanie skąd ma być zasilana pompa w zbiorniku retencyjnym</p>	<p>Zamawiająca informuje, iż pompę w zbiorniku retencyjnym należy zasilć z istniejącego budynku nr 14</p>

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

[www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl); e-mail: [cspspcz@cspsp.pl](mailto:cspspcz@cspsp.pl)

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: [przetargi@cspsp.pl](mailto:przetargi@cspsp.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

8	Prosimy o wyjaśnienie gdzie ma być odpompowywana woda ze zbiornika, gdzie należy podpiąć kanał tłoczny	Zamawiająca informuje, iż kanał tłoczny należy podpiąć bezpośrednio nad przewidziany kanał grawitacyjny odprowadzający wodę ze zbiornika do instalacji deszczowej.
9	Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.	W odpowiedzi na pytanie, Zamawiająca udostępnia posiadaną przez siebie dokumentację geologiczną dotyczącą budowy obiektu – plik o nazwie 1.2.4_Geologia.
10	Na kanalizacji deszczowej należy zastosować separator substancji ropopochodnych. Według profilu kan. deszczowej rys nr 3 dobrano SEPARATOR Z OSADNIKIEM SK2BP10/100 natomiast według opisu zadania do projektu na stronie 9 tego opisu dobrano SEPARATOR K2BP 30/300 a na stronie 11 jest napisane że dobrano separator substancji ropopochodnych o przepływie nominalnym 30l/s i 10-k by-passem np. AQUAFIX30/300. Prosimy o potwierdzenie, który separator należy wycenić do przetargu.	Zamawiająca wyjaśnia, że należy uwzględnić separator 30/300.
11	Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę dwuwarstwowej izolacja kanałów wentylacyjnych matami z syntetycznego kauczuku 1-str. folia Al. gr. 50 mm (25mm+25mm z folią al.) na dwuwarstwową izolacje kanałów wentylacyjnych z wełny mineralnej 1-str. folia Al. gr. 50 mm (25mm+25mm z folią al.)?	Zamawiająca nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.
12	W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 27.12.2023 r. dotyczącego wykonania zbiornika retencyjnego, prosimy o informacje czy będą wykonywane również prace z zakresu instalacji elektrycznych? W projekcie instalacji elektrycznych brak jakichkolwiek wytycznych dotyczących zasilania do zbiornika. Prosimy o przedstawienie projektu elektrycznego dotyczącego zasilania zbiornika oraz uzupełnienie przedmiaru o ww. prace.	Zasilanie należy poprowadzić z istniejącego obok budynku nr 14, kabel YKXS 5x6mm <sup>2</sup> o długości 50mb oraz zabudować zabezpieczenie B16. W związku z powyższym w przedmiarze robót zmodyfikowano pozycje 875 w następujący sposób: JEST: Pompa do opróżniania zbiornika dostawa, montaż, uruchomienie z podłączeniem prądowym ZMIENIA SIĘ NA: Pompa do opróżniania zbiornika Wilo Rexa Fit V06DA-214/EAD1-2- T0015-540-0 lub równoważne w zestawie: stopa sprzęgająca DN 65, zawór odcinający DN 65, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym DN 65, wyłącznik pływakowy z przewodem min.10 m, urządzenie sterujące do pompy MS-L-1x4kW-DOL. Dostawa i montaż. Uruchomienie z podłączeniem prądowym w

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

[www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl); e-mail: [cspspcz@cspsp.pl](mailto:cspspcz@cspsp.pl)

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: [przetargi@cspsp.pl](mailto:przetargi@cspsp.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

		istniejącym budynku, kabel YKXS 5x6mm <sup>2</sup> - 50m, zabezpieczenie B16 w indywidualnej obudowie
13	Według rysunku nr 6 Węzeł wody mamy łącznie 3 szt. zasuw żeliwnych DN 100 i DN80 natomiast w przedmiarze w poz. 818 i 819 mamy policzyć 17 szt. zasuw DN80 i DN100. Prosimy o potwierdzenie która ilość jest prawidłowa.	Zamawiająca informuje, iż ilość zasuw w przedmiarze robót tj. 17 szt. jest prawidłowa. W projekcie na każdym przepięciu istniejącego odejścia przewidziano zasuwę w celu zamknięcia wodociągu aby można całość wypłukać, zdezynfekować i po pozytywnych odbiorach próbek wody przekazać do użytkowania i przepięć.
14	Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 815 przedmiaru robót należy wycenić 100 złączy - połączeń na rurociągu o śr. zewn. 125mm	Ilość złączy jest zależna od metody prowadzenia robót. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
15	Proszę o weryfikację ilości przegród HPL w pozycji 33 i 34. W przedmiarze jest 217 m <sup>2</sup> . Wg Dostawców kabin sanitarnych przegród z HPL jest około 148m <sup>2</sup> . Prosimy o informację jaką ilość Wykonawca ma przyjąć do wyceny.	Zamawiająca wskazuje prawidłowe ilości przegród oraz modyfikuje przedmiar robót w następujący sposób:  Poz. 33 JEST: <i>przegrody giszetowe z elementów prefabrykowanych HPL z drzwiami - kabina sanitarna ilość 217 m<sup>2</sup></i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>przegrody giszetowe z elementów prefabrykowanych HPL z drzwiami - kabina sanitarna 81,28 m<sup>2</sup>, kabina przysznicowa 74,23m<sup>2</sup>, ścianka pisuarowa 27,01 m<sup>2</sup>- łączna ilość 182,52 m<sup>2</sup></i>  -poz.34 JEST: <i>dostawa zabudów HPL z drzwiami otwieranymi wyposażonego zgodnie z zestawieniem - ilość 217 m<sup>2</sup></i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>dostawa zabudów HPL wyposażonych zgodnie z zestawieniem – 182,52 m<sup>2</sup></i>
16	Czy wyposażenie sanitariatów: uchwyty, dozowniki, suszarki itp. mają być ze stali nierdzewnej polerowanej jak to wskazano w przedmiarze czy czarne jak na wizualizacjach?	Wyposażenie sanitariatów ma być w kolorze czarnym tak jak na wizualizacjach. W związku z powyższym zmianie ulega przedmiar robót w następujący sposób:  -poz. 102 JEST: <i>wieszaki na odzież pojedyncze, ze stali szczotkowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>wieszaki na odzież pojedyncze, ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i>  -poz. 103 JEST:

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

[www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl); e-mail: [cspspcz@cspsp.pl](mailto:cspspcz@cspsp.pl)

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: [przetargi@cspsp.pl](mailto:przetargi@cspsp.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

	<p><i>uchwyty na papier toaletowy z zaciskiem do montażu na poręczy, ze stali polerowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>uchwyty na papier toaletowy z zaciskiem do montażu na poręczy, ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i></p> <p>-poz. 104 JEST: <i>szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, wymiennym wkładem z tworzywa sztucznego, rączką szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, ze stali szczotkowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, wymiennym wkładem z tworzywa sztucznego, rączką szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i></p> <p>-poz. 105 JEST: <i>dozownik mydła ze stali szczotkowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>dozownik mydła ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i></p> <p>-poz. 106 JEST: <i>suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>suszarka do rąk ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i></p> <p>-poz.107 JEST: <i>uchwyty na papier toaletowy ze stali szczotkowanej montowany do ściany</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>uchwyty na papier toaletowy ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny, montowany do ściany</i></p> <p>-poz. 108 JEST: <i>szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, wymiennym wkładem z tworzywa sztucznego, rączką szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, ze stali szczotkowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, wymiennym wkładem z tworzywa sztucznego, rączką szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i></p> <p>-poz.109 JEST:</p>
--	---

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

[www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl); e-mail: [cspspcz@cspsp.pl](mailto:cspspcz@cspsp.pl)

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: [przetargi@cspsp.pl](mailto:przetargi@cspsp.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

		<p><i>dozownik mydła ze stali szcztokowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>dozownik mydła ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i></p> <p>-poz. 110 JEST: <i>wieszaki na odzież pojedyncze, ze stali szcztokowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>wieszaki na odzież pojedyncze, ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i></p> <p>-poz.111 JEST: <i>kosz na śmieci (montaż w kabinach ustępowych), stalowy, poj. 4,5l, mocowany do ściany, z unoszoną pokrywą, gł. 10cm</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>kosz na śmieci (montaż w kabinach ustępowych), stalowy malowany proszkowo, kolor czarny, poj. 4,5l, mocowany do ściany, z unoszoną pokrywą, gł. 10cm</i></p> <p>-poz.112 JEST: <i>suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szcztokowanej</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>suszarka do rąk ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny</i></p>
17	Czy logo i napis na elewacji wschodniej ma być podświetlane?	Zamawiająca informuje, iż logo oraz napis na elewacji nie posiadają podświetlenia.
18	Co Wykonawca ma wycenić w pozycji 79 w przedmiarze budowlanym	Zamawiająca wyjaśnia że pozycja 79 dotyczy demontażu istniejących obróbek blacharskich.
19	Czy parapety wewnętrzne mają być z granitu jak w przedmiarze (poz. 27) czy jak w opisie technicznym z PCV?	Zamawiająca informuje, że parapety wewnętrzne winny być wykonane z PCV w kolorze stolarki grafit, w związku z czym zmianie ulega poz. 27 przedmiaru robót w następujący sposób:  JEST: <i>obsadzenie prefabr. podokienników, dl.ponad 1m-wewnętrzne PCV w kolorze stolarki granit</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m-wewnętrzne PCV w kolorze stolarki grafit</i>
20	Czy zamontowane okna w etapie I mają już systemowe parapety zewnętrzne? Jeśli tak to pozycja nr 28 w przedmiarze powinna wynosić 0.	Zamawiająca informuje, iż w zakres niniejszego postępowania wchodzi wykonanie parapetów zewnętrznych, zgodnie z pozycją 28 przedmiaru robót.
21	Wg Wykonawcy pozycja nr 26 i 27 powinna być wyrażona w mb a nie szt. Prosimy o weryfikację i ewentualną poprawę.	Zamawiająca informuje, że poz. 26 przedmiaru robót dotyczy montażu okien aluminiowych, natomiast poz. 27 i 28 dotyczy montażu podokienników. Pozycję wyrażone w szt. zostały przyjęte prawidłowo w przedmiarze robót.

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

[www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl); e-mail: [cspspcz@cspsp.pl](mailto:cspspcz@cspsp.pl)

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: [przetargi@cspsp.pl](mailto:przetargi@cspsp.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE

<b>22</b>	W zestawieniu wyposażenia (str.28-29) projektu aranżacji wnętrz wpisano łącznie 94 szafki metalowe, przy założeniu że szatni 30 osobowych ma być pięć oraz jedna 15 osobowa to łącznie szafek powinno być 165 (33 moduły czteroosobowe oraz 11 modułów trzyosobowych). Prosimy o wskazanie poprawnej ilości.	Zamawiająca informuje, że prawidłowa ilość szafek metalowych wynosi: 33 szafki 4-osobowe oraz 11 szafek 3-osobowych (w sumie miejsce dla 165 osób)
Zamawiająca informuje, iż odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w najbliższym czasie.		

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien je uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z warunkami zamówienia).

W wyniku dokonanej modyfikacji, Zamawiająca w miejscu upublicznienia swz oraz modyfikacji dotyczącej specyfikacji (strona internetowa prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>) zamieszcza poprawiony „Załącznik 1.3\_przedmiar\_robót\_po modyfikacji\_2” oraz dokumentację geologiczną – plik o nazwie *1.2.4\_Geologia*.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacją zapisów SWZ, termin składania oraz otwarcia ofert **ulega zmianie**.

Obowiązujące terminy to:

**Termin składania ofert: 24.01.2024r. godz. 10:45**

**Termin otwarcia ofert: 24.01.2024r. godz.11:15**

**Okres związania ofertą: do 22.02.2024 r.**