

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń na szatnie dla funkcjonariuszy wraz z zapleczem socjalnym i sanitariatem w OZ Kikity					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1	0201-04	(1,64+0,99+5,28+1,12+0,65*2+1,08+1,585+1,465*2+0,43+0,883+1,036*4+0,885+0,1*2+2)*2,3	m ²	56,274	
				RAZEM	56,274
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2,27*(1,64+0,9+5,28-0,9+1,12+0,65*2+1,08+1,585+1,465*2+0,43+0,1*2+0,88*2+1,036*4+2)	m ²	53,275	
				RAZEM	53,275
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	(2,34*5,98-2*1,036*0,1-0,65*0,14-1,465*0,43-0,7*0,7*0,5)	m ²	12,820	
				RAZEM	12,820
2		Roboty montażowe			
5	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.2	2008-03	(1,64+0,99+5,28+1,12+0,65*2+1,08+1,585+1,465*2+0,43+0,883+1,036*4+0,885+0,1*2+2)*2,3	m ²	56,274	
				RAZEM	56,274
6	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m ²		
d.2	2008-07	(1,64+0,99+5,28+1,12+0,65*2+1,08+1,585+1,465*2+0,43+0,883+1,036*4+0,885+0,1*2+2)*2,8	m ²	68,508	
				RAZEM	68,508
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegiel	m ²		
d.2	0320-02	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.2	1103-01	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych oraz orwów okiennych z płyt gipsowych ORTH	m		
d.2	2057-01analogia	0,53*12	m	6,360	
				RAZEM	6,360
10	NNRNKB	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2	202 1130-02	(2,34*5,98-2*1,036*0,1-0,65*0,14-1,465*0,43-0,7*0,7*0,5)	m ²	12,820	
				RAZEM	12,820
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną,	m ²		
d.2	1118-04 analogia	(2,34*5,98-2*1,036*0,1-0,65*0,14-1,465*0,43-0,7*0,7*0,5)	m ²	12,820	
				RAZEM	12,820
12	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej,	m ²		
d.2	0829-04 analogia	2,27*(1,64+0,9+5,28-0,9+1,12+0,65*2+1,08+1,585+0,43+1,465*2+0,43+0,1*2+0,88*2+1,036*4+2)	m ²	54,251	
				RAZEM	54,251
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
d.2	1505-03	0,53*(1,64+0,9+5,28-0,9+1,12+0,65*2+1,08+1,585+1,465*2+0,43+0,1*2+0,88*2+1,036*4+2)+0,9*0,5+(2,34*5,98-2*1,036*0,1-0,65*0,14-1,465*0,43-0,7*0,7*0,5)	m ²	25,709	
				RAZEM	25,709
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem, stropy	m ²		
d.2	1505-03	(2,34*5,98-2*1,036*0,1-0,65*0,14-1,465*0,43-0,7*0,7*0,5)	m ²	12,820	
				RAZEM	12,820
3		Roboty sanitarne			
3.1		Instalacje wod-kan			
15	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' Nova Pro, komplet z deską	kpl.		
d.3.1	0224-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3.1	KNR 2-15 0225-01 analogia	Montaż pisuaru pojedynczego Koło Nova Pro Alex z zaworem czasowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3.1	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym chromowanym, korkiem typu klik-klak, o szer. 55 cm Nova Pro prod. Koło lub równoważne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.3.1	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm, jednouchwytowa, Saga prod. ORAS lub równoważne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.3.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego, brodzik niski 90x90, prod. Koło lub równoważny,	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.3.1	KNR 2-15 0115-04	System prysznicowy natynkowy z baterią, mieszaczem i deszczownicą	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22 d.3.1	kalkulacja własna	Montaż zasłony prysznicowej z drążkiem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.3.1	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
24 d.3.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.3.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3.1	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3.1	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.3.1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Pozostałe instalacje			
29 d.4	KNR 2-17 0206-01 analogia	Wentylatory łazienkowy fi 100 włączany ze światłem, z klapą zwrotną	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.4	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.4	KNR 5-08 0516-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W - przelotowych w technologii LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.4	KNR-W 4-02 0516-01	Montaż grzejnika elektrycznego FOLIO 1800W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	KNR 2-15 0121-01	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody KOSPEL PPE3 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		Utylizacja odpadów			
34 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 5 6	m ³ m ³	 6,000	
				RAZEM	6,000