

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Chęciny ul. Długa.				
L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Razem
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,222
2	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 15 km	m2	671,50
3	D-02.01.01	Rozebranie istniejących krawężników oraz obrzeży betonowych	mb	484,000
4	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubość średnia do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki.	m2	1 200,00
5	D-05.03.26	Ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości powyżej 100 kN/m na całej szerokości nawierzchni jezdni	m2	1 200,00
6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni pod warstwę wiążącą	m2	1 200,00
7	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC 16W, gr. w-wy 4 cm,	m2	1 200,00
8	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną	m2	1 200,00
9	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm,	m2	1 200,00
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	mb	454,00
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	mb	30,00
12	D-06.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo – piaskowej gr.3 cm (chodnik + zjazdy),	m2	671,50
13	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej z wymianą włazu na nowy. W razie konieczności nadbudowa oraz obniżenie studni kanalizacji.	szt.	13,00
14	D-03.02.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych wraz z wymianą obudowy na nową	szt.	22,00
15	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych z wymianą włazu na nowy. W razie konieczności nadbudowa oraz obniżenie studni.	szt.	8,00
16	D-03.02.01	Regulacja pionowa hydrantu z wymianą na nowy.	szt.	1,00
17	D-03.02.01a	Wymiana odwodnienia liniowego o wymiarach 12x10x100 cm na ławie betonowej C12/15, klasa C250	mb	38,00
18	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	12,00
19	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	12,00
20	D-07.01.01	Wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	m2	8,00
21		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	komplet	1,00