

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hubenice

Lokalizacja: **Hubenice dz. nr 510, 401, 358/2, 382**

Inwestor: **Gmina Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144**

Data opracowania:

2022-09-23

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hubenice		
1	Element	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hubenice		
1	KNRW 510/701/1	Analogia: Montaż i stawianie słupów pojedynczych, słup stalowy S-80PC-3	szt	4,000
2	KNNRS 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	kpl	4,000
3	KNR 201/702/1 (1)	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4'm, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,6'm	m	405,000
4	KNR 502/319/1	Ręczne układanie w rowach przewodów NA2XY-J 4x35 mm ² R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	km	0,405
5	KNNR 5/702/4	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		405*2,0*0,3	243,00	
		RAZEM:	243,00	m3 243,000
6	KNNRW 5/1005/1	Analogia: Montaż rur słonowych KF 110	m	360,000
7	KNNR 5/407/3 (1)	Analogia: Rozłącznik RSA	szt	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Szafka sterowania oświetlenia ulicznego	kpl	1,000
9	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000