

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 Pomieszczenie 1					
1	KNR 4-01 0308/02 Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	6,000		
2	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,450		
3	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
4	KNNR 2 1104/02 Ościeżnice drewniane systemowe regulowane	m2	2,000		
5	KNNR 2 1103/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy	m2	2,000		
6	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych Materiał Inwestora ;Ruszt	m2	37,538		
7	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach Płyty materiał inwestora	m2	37,538		
8	KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych Analogia ściana ruszt materiał Inwestora	m2	67,815		
9	KNR 2-02 2006/03 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach. Płyta materiał Inwestora	m2	67,815		
10	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	105,353		
11	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	37,538		
12	NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	37,538		
13	NNRNKB 6 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał Inwestora	m2	37,538		
14	NNRNKB 6 2809/04 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	24,660		
15	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	24,660		
16	Kalkulacja indywidualna Demontaż starej instalacji elektrycznej , sprawdzenie a po montażu osprzetu i grzejników uzupełnienie wyposażenia rozdzielni i wykonanie pomiarów	kpl	1,000		
17	KNR 5-08 0301/02 Osadzenie kołków plastikowych w podłożu ceglany	szt	24,000		
18	KNR 5-08 0805/02 Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3	szt	6,000		
19	KNR 5-08 0302/01 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	8,000		
20	KNR 5-08 0307/01 Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typu 471 do 475	szt	2,000		
21	KNR 5-08 0309/01 Montaż gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych	szt	6,000		
22	KNR 5-08 0511/07 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych	szt	4,000		
23	KNR 5-08 0511/11 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W Kinkiety	szt	4,000		
2 Pomieszczenie 2 KORYTARZ Z ZAPLECZEM					
24	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,494		
25	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,494		
26	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	0,494		
27	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	9,879		
28	KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	9,879		
29	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	9,879		
30	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	9,879		
31	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,879		
32	NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	9,879		

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
33	NNRNKB 6 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał Inwestora	m2	9,879		
34	NNRNKB 6 2809/04 Cokołiki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	16,440		
35	NNRNKB 6 2809/05 Osadzenie listew wykańczających	m	16,440		
36	KNR 4-01 0308/02 Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	8,000		
37	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,000		
38	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki od strony NIEREMONTOWANEJ	m2	3,600		
39	KNNR 2 1104/02 Ościeżnice drewniane systemowe regulowane	m2	1,800		
40	KNNR 2 1103/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy	m2	1,800		
41	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziną z płyt gipsowych Materiał Inwestora :Ruszt	m2	6,266		
42	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach Płyty materiał inwestora	m2	6,266		
43	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	52,807		
44	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	52,807		
45	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	3,613		
46	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,864		
47	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,864		
48	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	21,864		
49	KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłożu podkładowej masy tynkarskiej	m2	27,330		
50	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	27,330		
51	Kalkulacja indywidualna Demontaż starej instalacji elektrycznej , sprawdzenie a po montażu osprzętu i grzejników uzupełnienie wyposażenia rozdzielni i wykonanie pomiarów	kpl	1,000		
52	KNR 5-08 0301/02 Osadzenie kołków plastikowych w podłożu ceglanym	szt	4,000		
53	KNR 5-08 0805/02 Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3	szt	6,000		
54	KNR 5-08 0302/01 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	6,000		
55	KNR 5-08 0307/01 Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typu 471 do 475	szt	4,000		
56	KNR 5-08 0309/01 Montaż gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych	szt	2,000		
57	KNR 5-08 0511/07 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych	szt	2,000		
3 Roboty zewnętrzne					
58	KNR 5-08 0511/11 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W Naświetlacze led czujka ruchu	szt	2,000		
59	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,150		
60	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,150		
61	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	0,150		
62	KNR 4-01 0103/02 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III	m3	0,300		
63	KNR 4-01 0202/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm	kg	30,000		
64	KNR 4-01 0201/08 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2	0,900		
65	KNR 4-01 0203/10 Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych	m3	0,600		
66	NNRNKB 6 2810/05 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	3,160		
67	KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych cokoł budynku analogia	m2	11,600		

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
68	KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	11,600		
69	KNR 0-23 2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	58,000		
70	NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	26,100		
71	KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	26,100		
72	KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	26,100		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Opis robót	Wartość
1	Pomieszczenie 1	
2	Pomieszczenie 2 KORYTARZ Z ZAPLECZEM	
3	Roboty zewnętrzne	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	