

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Przedmiar robót

Obiekt Remont świetlicy wiejskiej w Kalina Rędziny.
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
 45453100-8 - Roboty renowacyjne
Budowa Kalina Rędziny gmina Miechów
Inwestor GMINA MIECHÓW
 Ul. Sienkiewicza 25
 32-200 Miechów
Biuro kosztorysowe Wojciech Wachowicz

Poziom cen I kwartał 2022 r

Koszty zakupu

kosztorys sporządzono na podstawie średnich cen
SEKOCENBUD z IV kwartału 2021 i analizy aktualnych cen rynkowych.

Sporządził Wojciech Wachowicz

Luty 2022

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont świetlicy wiejskiej w Kalina Rędziny.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Pomieszczenie 1				
1	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit 7,72*9,9 ściany 2*3,09*(7,72+9,9) potrącenie lamperii ściany -2*1,54*(7,72+9,9)	m2 m2 m2	76,428 108,892 -54,270
		razem	m2	131,050
2	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 7,72*9,9	m2	76,428
		razem	m2	76,428
3	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	76,428
4	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 2*(7,72+9,9)	m	35,240
		razem	m	35,240
5	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	35,240
6	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej ściany 2*1,54*(7,72+9,9)	m2	54,270
		razem	m2	54,270
7	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	54,270
8	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	2,000
9	KNR 5-08 0309/01	Montaż gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych	szt	2,000
10	KNR 5-08 0511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W Kinkiety	szt	4,000
2 Pomieszczenie 2 wiatrolap				
11	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 1,72*2,89	m2	4,971
		razem	m2	4,971
12	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 4,791+0,15*(1,72+1,1)	m2	5,214
		razem	m2	5,214
13	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 2*1,72+2*2,89-2*0,9	m	7,420
		razem	m	7,420
14	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	7,420
15	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych sufit 1,72*2,89 ściana 2,74*2*(1,72+2,89) lamperia -1,54*(1,72+2,89)	m2 m2 m2	4,971 25,263 -7,099
		razem	m2	23,135
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 23,135	m2	23,135
		razem	m2	23,135

Remont świetlicy wiejskiej w Kalina Rędziny.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej lamperia 1,54*(1,72+2,89)	m2	7,099
		razem	m2	7,099
18	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	7,099
19	KNR 5-08 0301/02	Osadzenie kołków plastikowych w podłożu ceglanym	szt	4,000
20	KNR 5-08 0312/07	Montaż na gotowym podłożu kompletnych gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 3-biegunowych na prąd znamionowy 25A zestaw siłowy	szt	1,000
		3 Pomieszczenie kuchni		
21	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit 2,59*3,04+1,46*2,59 ściany 2*3,34*(2,59+3,04+1,46+2,59) potrącenie lamperii płytki ściany -2*2,1*(2,59+3,04+1,46+2,59)	m2 m2 m2	11,655 64,662 -40,656
		razem	m2	35,661
22	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 2,59*3,04+2,59*1,46	m2 m2	11,655 11,655
23	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	11,655
24	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm ściany 2*2,1*(2,59+3,04+1,46+2,59)	m2 m2	40,656 40,656
25	Kalkulacja indywidualna	sprawdzenie a po montażu osprzetu i grzejników uzupełnienie wyposażenia rozdzielni i wykonanie pomiarów	kpl	1,000
26	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	6,000
27	KNR 5-08 0309/01	Montaż gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych	szt	6,000
28	KNR 5-08 0511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W Kinkiety	szt	2,000
29	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
30	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
31	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
32	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
33	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 50dm3	kpl	1,000
34	KNR 2-15 0110/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	5,000
		4 Pomieszczenie Wc		
35	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		

Remont świetlicy wiejskiej w Kalina Rędziny.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sufit 1,29*2,58+1,15*2,58	m2	6,295
		ściany 2*3,04*(2*2,58+1,29+1,15)	m2	46,208
		potrącenie lamperii płytki		
		ściany -2*2,1*(2*2,58+1,29+1,15)	m2	-31,920
		razem	m2	20,583
36	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		1,29*2,58+1,15*2,58	m2	6,295
		razem	m2	6,295
37	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	6,295
38	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm		
		ściany 2*2,1*(2*2,58+1,29+1,15)	m2	31,920
		razem	m2	31,920
39	Kalkulacja indywidualna	sprawdzenie a po montażu osprzetu i grzejników uzupełnienie wyposażenia rozdzielni i wykonanie pomiarów	kpl	1,000
40	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	2,000
41	KNR 5-08 0307/01	Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typu 471 do 475	szt	2,000
42	KNR 5-08 0511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W Kinkiety	szt	2,000
43	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
44	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
45	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
46	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
47	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
48	KNR 2-15 0110/04	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	2,000
		5 Ogrzewanie		
49	KNR 5-08 0403/06	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 10kg z 4 otworami mocującymi Analogia grzejnik konwekcyjny 800 W	szt	5,000
		6 Roboty zewnętrzne		
50	KNR 5-08 0511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W Naświetlacze led czujka ruchu	szt	2,000
51	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		8,6*2+13,68+14,68	m	45,560
		razem	m	45,560
52	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	45,560
53	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV		
		0,6*(2*8,6+13,68)+14,68*4,3-3,7*2-1,1*2,25	m2	71,777

Remont świetlicy wiejskiej w Kalina Rędziny.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	71,777
54	KNR 2-31u1 0100/01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm	m2	71,777

