

Remont świetlicy wiejskiej w Brzuchania.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Pomieszczenie 1				
1	KNR 4-01 1305/09	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy ponad 20mm	szt	6,000
2	KNR 4-01 0206/01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach	szt	3,000
3	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	6,000
4	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
5	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane systemowe regulowane	m2	5,400
6	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy	m2	5,400
7	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 20 % (Krotność= 0,2) 2*2,58*(5,8+7,81)	m2	70,228
			razem m2	70,228
8	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2*2,58*(5,8+7,81)*0,03*0,2	m3	0,421
			razem m3	0,421
9	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	0,421
			m3	0,421
10	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (sowetare i n) 2*2,58*(5,8+7,81)*0,2	m2	14,046
			razem m2	14,046
11	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	14,046
12	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych od strony pomieszczenia 4*0,37*2*0,72	m2	2,131
			razem m2	2,131
13	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	2,131
14	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 2*1,5*(5,8+7,81)	m2	40,830
			razem m2	40,830
15	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	40,830
16	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych wodomierz 1,5*1,5+0,4*2*1,5	m2	3,450
			razem m2	3,450
17	NNRKNB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych sufit 5,8*7,81 ściana 2*(2,58-1,5)*(5,8+7,81)	m2	45,298
			m2	29,398
			razem m2	74,696
18	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	74,696

Remont świetlicy wiejskiej w Brzuchanach.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	74,696
20	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm sufit 5,8*7,81	m2	45,298
		razem	m2	45,298
21	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ściana 2*(2,58-1,5)*(5,8+7,81)	m2	29,398
		razem	m2	29,398
22	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	74,696
2 Pomieszczenie 2				
23	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 5,78*7,86	m2	45,431
		razem	m2	45,431
24	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	45,431
25	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	45,431
26	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	45,431
27	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	45,431
28	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	45,431
29	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał Inwestora	m2	45,431
30	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 5,78*7,8 ściana 2*2,58*(5,78+7,8)	m2 m2	45,084 70,073
		razem	m2	115,157
31	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	115,157
32	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm sufit 5,78*7,8	m2	45,084
		razem	m2	45,084
33	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ściana 2*2,58*(5,78+7,8)	m2	70,073
		razem	m2	70,073
34	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	79,370
35	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit 5,78*7,8 ściana 2*2,58*(5,78+7,8) potrącenie rezimar -1,5*2*(5,78+7,8)	m2 m2 m2	45,084 70,073 -40,740
		razem	m2	74,417
36	KNR 0-23 0933/01	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		

Remont świetlicy wiejskiej w Brzuchania.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		potrącenie rezimar 1,5*2*(5,78+7,8)	m2	40,740
		razem	m2	40,740
37	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	40,740
38	KNR 4-01 1305/09	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy ponad 20mm	szt	8,000
39	KNR 4-01 0206/01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach	szt	4,000
40	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	6,000
41	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
42	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki od strony OSP	m2	3,600
43	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ANALOGIA Demontaż i ponowny montaż drzwi	m2	2,000
44	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane systemowe regulowane	m2	1,800
45	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy	m2	1,800
3 Pomieszczenie 3				
46	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
47	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane systemowe regulowane	m2	1,800
48	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy ocieplone	m2	1,800
49	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2,62*4,17	m2	10,925
		razem	m2	10,925
50	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	10,925
51	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	10,925
52	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	10,925
53	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	10,925
54	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	10,925
55	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał Inwestora	m2	10,925
56	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 10,925	m2	10,925

Remont świetlicy wiejskiej w Brzuchaniam.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ściana 2*2,58*(2,62+4,17)	m2	35,036
		razem	m2	45,961
57	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	45,961
58	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm sufit 10,925	m2	10,925
		razem	m2	10,925
59	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ściana 2*2,58*(2,62+4,17)	m2	35,036
		razem	m2	35,036
60	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych sufit 10,925 ściana 2*2,58*(2,62+4,17)	m2	10,925
		razem	m2	45,961
61	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit 5,78*7,8 ściana 2*2,58*(5,78+7,8) potrącenie rezimar -1,5*2*(5,78+7,8)	m2 m2 m2	45,084 70,073 -40,740
		razem	m2	74,417
4 Pomieszczenie 4 sanitariat				
62	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	3,000
63	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	1,000
64	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 0,15*1,14*0,25*2	m3	0,086
		razem	m3	0,086
65	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,086
66	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z opłatą za utylizację (Krotność= 10)	m3	0,086
67	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 1,63*2,45 uzupełnienie ścianki wc 1,3*0,25	m2 m2	3,994 0,325
		razem	m2	4,319
68	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek wkładka tuleje lub szczelina	m2	2,000
69	KNR 2-02u1 B-0202-00170 0/01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora	m2	3,000
70	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	1,200
71	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Uzupelnienie	m2	1,200
72	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wentylacji mechanicznej z pomieszczeń wc i zaplecza wentylator TD 200 kanały PCV. sterowanie czujnik ruchu z utrzymaniem i niezbędną rozbudową instalacji elektrycznej w pomieszczeniu	kpł	1,000
73	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja natrysku wykonanie podejścia dopływowego i odpływowego od zmywarki i zlewozmywaka wg. ustaleń z Użytkownikiem		

Remont świetlicy wiejskiej w Brzuchania.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
74	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	19,000
75	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	19,000

