

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Przedmiar robót

Obiekt Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
 45453100-8 - Roboty renowacyjne
Budowa Poradów gmina Miechów
Inwestor GMINA MIECHÓW
 Ul. Sienkiewicza 25
 32-200 Miechów
Biuro kosztorysowe Wojciech Wachowicz

Poziom cen I kwartał 2022 r

Koszty zakupu

kosztorys sporządzono na podstawie średnich cen
SEKOCENBUD z IV kwartału 2021 i analizy aktualnych cen rynkowych.

Sporządził Wojciech Wachowicz

Luty 2022

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Pomieszczenie 1				
1	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	6,000
2	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,5*1,2*0,25	m3	0,450
		razem	m3	0,450
3	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
4	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane systemowe regulowane	m2	2,000
5	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy	m2	2,000
6	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych Materiał Inwestora ;Ruszt 5,48*6,85	m2	37,538
		razem	m2	37,538
7	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach Płyty materiał inwestora	m2	37,538
8	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych Analogia ściana ruszt materiał Inwestora 2,75*2*(5,48+6,85)	m2	67,815
		razem	m2	67,815
9	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach. Płyta materiał Inwestora	m2	67,815
10	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 67,815+37,538	m2	105,353
		razem	m2	105,353
11	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	37,538
12	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	37,538
13	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał Inwestora	m2	37,538
14	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 2*(5,48+6,85)	m	24,660
		razem	m	24,660
15	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	24,660
16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starej instalacji elektrycznej , sprawdzenie a po montażu osprzętu i grzejników uzupełnienie wyposażenia rozdzielni i wykonanie pomiarów	kpl	1,000
17	KNR 5-08 0301/02	Osadzenie kołków plastikowych w podłożu ceglanym 4*4 4*2	szt szt	16,000 8,000
		razem	szt	24,000
18	KNR 5-08 0805/02	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3 gniazda 4 wył 2	szt szt	4,000 2,000
		razem	szt	6,000

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	8,000
20	KNR 5-08 0307/01	Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typu 471 do 475	szt	2,000
21	KNR 5-08 0309/01	Montaż gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych	szt	6,000
22	KNR 5-08 0511/07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych	szt	4,000
23	KNR 5-08 0511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W Kinkiety	szt	4,000
2 Pomieszczenie 2 KORYTARZ Z ZAPLECZEM				
24	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 3,613*0,05+1,78*3,52*0,05	m3	0,494
		razem	m3	0,494
25	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,494	m3	0,494
		razem	m3	0,494
26	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10) 0,494	m3	0,494
		razem	m3	0,494
27	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 1,78*2,03+1,78*3,52	m2	9,879
		razem	m2	9,879
28	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm	m2	9,879
29	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	9,879
30	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3)	m2	9,879
31	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	9,879
32	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	9,879
33	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał Inwestora	m2	9,879
34	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 2*1,78+2*3,52+1,78+2*2,03	m	16,440
		razem	m	16,440
35	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	16,440
36	KNR 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	8,000
37	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,000

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki od strony NIEREMONTOWANEJ	m2	3,600
39	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane systemowe regulowane	m2	1,800
40	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy	m2	1,800
41	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych Materiał inwestora ;Ruszt 3,52*1,78	m2	6,266
		razem	m2	6,266
42	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach Płyty materiał inwestora	m2	6,266
43	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściana 2*2,7*(1,78+3,52) hol;1,78*2,03 1,78*2,03 2,7*2*(1,78+2,03)	m2 m2 m2	28,620 3,613 20,574
		razem	m2	52,807
44	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściana 2*2,7*(1,78+3,52) hol;1,78*2,03 1,78*2,03 2,7*2*(1,78+2,03)	m2 m2 m2	28,620 3,613 20,574
		razem	m2	52,807
45	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm hol;1,78*2,03 1,78*2,03	m2	3,613
		razem	m2	3,613
46	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ściana 2*2,7*(1,78+3,52) hol;1,78*2,03 2,7*2*(1,78+2,03) potrącenie reżymar -27,33	m2 m2 m2	28,620 20,574 -27,330
		razem	m2	21,864
47	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	21,864
48	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 21,864	m2	21,864
		razem	m2	21,864
49	KNR 0-23 0933/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej ściana 2*1,5*(1,78+3,52) hol;1,78*2,03 1,5*2*(1,78+2,03)	m2 m2	15,900 11,430
		razem	m2	27,330
50	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	27,330
51	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starej instalacji elektrycznej , sprawdzenie a po montażu osprzetu i grzejników uzupełnienie wyposażenia rozdzielni i wykonanie pomiarów	kpl	1,000
52	KNR 5-08 0301/02	Osadzenie kołków plastikowych w podłożu ceglany	szt	4,000
53	KNR 5-08 0805/02	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3 gniazda 2	szt	2,000

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		wył 4	szt	4,000
		razem	szt	6,000
54	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	6,000
55	KNR 5-08 0307/01	Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typu 471 do 475	szt	4,000
56	KNR 5-08 0309/01	Montaż gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych	szt	2,000
57	KNR 5-08 0511/07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W końcowych	szt	2,000
		3 Roboty zewnętrzne		
58	KNR 5-08 0511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W Naświetlacze led czujka ruchu	szt	2,000
59	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 1,0*1,0*0,15	m3	0,150
		razem	m3	0,150
60	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,15	m3	0,150
		razem	m3	0,150
61	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10) 0,15	m3	0,150
		razem	m3	0,150
62	KNR 4-01 0103/02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III 2*1,0*1,0*0,15	m3	0,300
		razem	m3	0,300
63	KNR 4-01 0202/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm	kg	30,000
64	KNR 4-01 0201/08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 2*3*0,15	m2	0,900
		razem	m2	0,900
65	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych 0,3+1,0*1,0*0,3	m3	0,600
		razem	m3	0,600
66	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 1,0*1,0+0,15*3*1,0+1,3*2*0,3+1,0*0,3+0,15*2*1,3+1,6*0,15	m2	3,160
		razem	m2	3,160
67	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych cokół budynku analogia 0,2*2*(21+8)	m2	11,600
		razem	m2	11,600
68	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	11,600
69	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 2*21+2*8	m	58,000
		razem	m	58,000
70	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 58,0*0,45	m2	26,100
		razem	m2	26,100

Remont świetlicy wiejskiej w Poradów.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
71	KNR 0-23 0933/01	Nalóżenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		
		wys uśredniona 58*0,45	m2	26,100
		razem	m2	26,100
72	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
		26,1	m2	26,100
		razem	m2	26,100