

Remont świetlicy wiejskiej w Brzuchania.

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|--------------------------|---|-----|---------|------|---------|
| 1 Pomieszczenie 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 1305/09 Przycinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy ponad 20mm | szt | 6,000 | | |
| 2 | KNR 4-01 0206/01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach | szt | 3,000 | | |
| 3 | KNR 4-01 0308/02 Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł | szt | 6,000 | | |
| 4 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 3,000 | | |
| 5 | KNNR 2 1104/02 Ościeżnice drewniane systemowe regulowane | m2 | 5,400 | | |
| 6 | KNNR 2 1103/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiotrowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy | m2 | 5,400 | | |
| 7 | KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 20 % (Krotność= 0,2) | m2 | 70,228 | | |
| 8 | KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km | m3 | 0,421 | | |
| 9 | KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10) | m3 | 0,421 | | |
| 10 | KNR 4-01 0704/02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach (sowetare i n) | m2 | 14,046 | | |
| 11 | KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 14,046 | | |
| 12 | KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych | m2 | 2,131 | | |
| 13 | KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER | m2 | 2,131 | | |
| 14 | KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 40,830 | | |
| 15 | KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 40,830 | | |
| 16 | KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych wodomierz | m2 | 3,450 | | |
| 17 | NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych | m2 | 74,696 | | |
| 18 | KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 74,696 | | |
| 19 | KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 74,696 | | |
| 20 | KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 45,298 | | |
| 21 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 29,398 | | |
| 22 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 74,696 | | |
| 2 Pomieszczenie 2 | | | | | |
| 23 | KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 45,431 | | |
| 24 | KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm | m2 | 45,431 | | |
| 25 | KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 45,431 | | |
| 26 | KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3) | m2 | 45,431 | | |
| 27 | KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 45,431 | | |
| 28 | NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych | m2 | 45,431 | | |
| 29 | NNRNKB 6 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał Inwestora | m2 | 45,431 | | |
| 30 | KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 115,157 | | |
| 31 | KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 115,157 | | |

Remont świetlicy wiejskiej w Brzuchania.

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-------------------------------------|---|-----|--------|------|---------|
| 32 | KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 45,084 | | |
| 33 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 70,073 | | |
| 34 | NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych | m2 | 79,370 | | |
| 35 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 74,417 | | |
| 36 | KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 40,740 | | |
| 37 | KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 40,740 | | |
| 38 | KNR 4-01 1305/09 Przecinananie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy ponad 20mm | szt | 8,000 | | |
| 39 | KNR 4-01 0206/01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach | szt | 4,000 | | |
| 40 | KNR 4-01 0308/02 Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł | szt | 6,000 | | |
| 41 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 3,000 | | |
| 42 | KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek na wkładkę klamki od strony OSP | m2 | 3,600 | | |
| 43 | KNR 0-19 0931/06 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ANALOGIA Demontaż i ponowny montaż drzwi | m2 | 2,000 | | |
| 44 | KNR 2 1104/02 Ościeżnice drewniane systemowe regulowane | m2 | 1,800 | | |
| 45 | KNR 2 1103/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy | m2 | 1,800 | | |
| 3 Pomieszczenie 3 | | | | | |
| 46 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 1,000 | | |
| 47 | KNR 2 1104/02 Ościeżnice drewniane systemowe regulowane | m2 | 1,800 | | |
| 48 | KNR 2 1103/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone Płyta wiórowa otworowa okleina jak ościeżnica regulowana typ okleiny Cpl zamek wkładka szyldy ocieplone | m2 | 1,800 | | |
| 49 | KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 10,925 | | |
| 50 | KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie 5 cm | m2 | 10,925 | | |
| 51 | KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 10,925 | | |
| 52 | KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3) | m2 | 10,925 | | |
| 53 | KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 10,925 | | |
| 54 | NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych | m2 | 10,925 | | |
| 55 | NNRNKB 6 2806/05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Płytki materiał Inwestora | m2 | 10,925 | | |
| 56 | KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 45,961 | | |
| 57 | KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 45,961 | | |
| 58 | KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 10,925 | | |
| 59 | KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 35,036 | | |
| 60 | NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych | m2 | 45,961 | | |
| 61 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 74,417 | | |
| 4 Pomieszczenie 4 sanitariat | | | | | |
| 62 | KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 3,000 | | |
| 63 | KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 1,000 | | |
| 64 | KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 0,086 | | |
| 65 | KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryznowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km | m3 | 0,086 | | |

Remont świetlicy wiejskiej w Brzuchania.

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|--------|------|---------|
| 66 | KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z opłatą za utylizację (Krotność= 10) | m3 | 0,086 | | |
| 67 | KNR 2-02 2003/03 Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo | m2 | 4,319 | | |
| 68 | KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnętrzne PCV zamek wkładka tuleje lub szczelina | m2 | 2,000 | | |
| 69 | KNR 2-02u1 B-0202-001700/01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 15x15cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu; Płytki dostawa Inwestora | m2 | 3,000 | | |
| 70 | NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych | m2 | 1,200 | | |
| 71 | NNRNKB 6 2808/05 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Uzupełnienie | m2 | 1,200 | | |
| 72 | Kalkulacja indywidualna Wykonanie wentylacji mechanicznej z pomieszczeń wc i zaplecza wentylator TD 200 kanały PCV. sterowanie czujnik ruchu z potrzymaniem i niezbędną rozbudową instalacji elektrycznej w pomieszczeniu | kpl | 1,000 | | |
| 73 | Kalkulacja indywidualna Likwidacja natrysku wykonanie podejścia dopływowego i odpływowego od zmywarki i zlewozmywaka wg, ustaleń z Użytkownikiem | kpl | 1,000 | | |
| 74 | NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych | m2 | 19,000 | | |
| 75 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 19,000 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | |