

ZARZĄD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11 NIP 587-14-75-424 tel.: 58-774-32-80 fax: 58-774-32-93

Wejherowo, dnia 29.04.2021 r.

ZD-SPiRPD-7n-421/W/ 13 /2021

DROG Stanisław Sandomierski
ul. Kolejowa 1/6
84-100 Puck

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416G poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. Otałżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta”

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416G poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. Otałżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta”

Integralną część pisma stanowi opieczetowany załącznik.

Z up. Dyrektora Zarządu Drogowego

Patrycjusz Kamiński
Kierownik Sekcji
Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy lub procedować sprawę Pani/Pana dotyczącą, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z świadczonych przez nas usług.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej Zarządu Drogowego w zakładce RODO <http://zarzaddrogowy.pl/rodo.html> lub na tablicy ogłoszeń dostępnej w siedzibie Zarządu Drogowego.

Nr uzg. GD.6630.930.2021

Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Jeleńska Huta gm. Szemud
dz. nr 163/13, 136/1, 179/1, 179/6, 182/1, 183/1, 184/1, 185/1, 193/1,
251/1, 127/1, 191/1, 189/2, 189/1.
przedmiot uzgodnienia: lokalizacja chodnika
inwestor: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 84-200 WEJHEROWO
Pucka 11
autor projektu: Stanisław Sandomierski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-04-21 przedłożonego przez inwestora, na naradę koordynacyjną w dniu 2021-04-22 uzgodnił usytuowanie projektowanych sieci względem istniejących i innych projektowanych przewodów i urządzeń z następującymi zaleceniami:

sieć energetyczna: Michał Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie,
sieć wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: nie dotyczy,
sieć gazowa: Jarosław Sobczyński - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku:
uzgodniono: bez uwag,
sieć telekomunikacyjna: Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" Sp.zo.o.: bez uwag,
Krzysztof Hinz - Interkar Komputer-Serwis: nie dotyczy,
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.o.: bez uwag,
drogi publiczne: Anna Hadas - Zarząd Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
uwag,
osnowa geodezyjna: trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.

Protokół z narady koordynacyjnej znajduje się w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralną częścią odpisu protokołu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawiający dokładną lokalizację sieci.

Z up. Starosty
Kierownik Referatu
Wacław Abramowicz

Wejherowo, dnia 28-04-2021

UZGODNIENIE NR 197/ZT/D/2021

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu


Przebudowa drogi powiatowej nr 1416G poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. Otałżyńskiej do ul. Szkolnej dz. 163/13, 136/1, 179/1, 179/6, 182/1, 183/1, 184/1, 185/1, 193/1, 251/1, 127/1, 191/1, 189/2, 189/1 w miejscowości Jeleńska Huta


UWAGI:

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE ul. Przemysłowa 18, rozpoczęcie robót na 10 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotymane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Wejherowie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
5. W miejscach występowania istniejących kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie.
6. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004, PN-76/E-05125. Zachować min. 1m odległości projektowanych tras od fundamentów słupów linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentu słupów linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.
7. Na istniejące kable energetyczne krzyżujące i znajdujące się w obrębie projektowanej inwestycji nałożyć rury osłonowe.
8. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić pod nadzorem inspektora ds. spraw robót elektrycznych i w uzgodnieniu ze służbami Ruchu oraz Eksploatacji Rejonu.
9. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci oraz usunięcie kolizji odbywa się kosztem i staraniem inwestora kształtującego teren.
10. Realizacja usunięcia ewentualnych kolizji nastąpi na zasadach uzgodnionych odrębnie w Wydziale Przyłączeń ENERGIA OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130.
11. Przestrzegać zachowania poprawnych odległości projektowanej zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisów podczas prowadzenia robót i po ich zakończeniu.
12. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci elektroenergetycznej.
13. W planie BIOZ opisać sposób bezpiecznego prowadzenia robót w strefie istniejących sieci.
14. Projekt uzgodniono w zakresie sieci będącej na majątku ENERGI OPERATOR SA bez sieci oświetlenia.
15. Istniejącą linię kablową zinventaryzować oraz umieścić w odległości normatywnej od projektowanych krawężników, obrzeży oraz oporników betonowych.
16. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez nas mapą do celów projektowych.

Kopie otrzymują:
36MMD a/a

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej


Sławomir Ptasieński



Oznaczenia:

- Proj. krawężnik wystający jezdnii
- Proj. krawężnik betonowy wtopiony
- Proj. krawężnik wtopiony zjazdu
- Proj. obrzeże betonowe
- Proj. nawierzchnia zjazdu z mieszanki niezwiązanej
- Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej "8" kolorowej
- Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej "8" szarej
- Proj. umocnienie skarpy humusem
- Proj. korytka podchodnikowe

Stanisław Sandomierski	
84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6	
Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416G poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ulicy Olatyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta
Nr działek:	Część działki nr 136/13, 136/1, 179/1, 179/6, 182/1, 183/1, 184/1, 185/1, 193/1, 251/1, 127/1, 191/1, 189/2, 189/1
Tytuł rysunku:	obrobę 221509_2.0008 Jeleńska Huta
Investor:	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11
Projektował:	inż. Stanisław Sandomierski
Pracował:	mgr inż. Joanna Juńska
Podpis:	
Nr rys.:	1
Skala:	1:500
Data opracowania:	Kwiecień 2021r