

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi leśnej w Płonnej nr inw. 855/220
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k/Leska, Łączki 8, 38-600 Lesko
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Remont drogi leśnej w Płonnej nr inw 855/220

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Oczyszczenie rowu z namułu				
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót	m	1 550		
			2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 0,75 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót				
2	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2 625		
3	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	2 625		
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni klinem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm	m3	78,75		
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm	m3	52,5		
6	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	2 625		
7	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)	m2	2 625		
8	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)	m2	2 625		
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)	m2	2 625		
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
10	KNR 2-31 0204/04	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 3cm	m2	1 125		
			3. Remont całej szerokości jezdni - Mieszanka Mineralno Emulsyjna GE na zimno dł. 0,8 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót				
11	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2 800		
12	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	2 800		
13	KNR 2-31 0108/02		Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-emulsyjną na zimno śr. 2cm	t	140		
14	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	2 800		
15	KNR 2-31 0310/05	D 05.03.06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-emulsyjnych GE o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2 800		
16	KNR 2-31 0310/06	D 05.03.06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-emulsyjnych GE - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2 800		
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
17	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 7cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km	m2	1 200		
18	KNR 2-31 0204/03	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	1 200		
			4. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP				
19			Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	10		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Remont drogi leśnej w Płonnej nr inw 855/220

Nr	Opis	Wartość
1.	Oczyszczenie rowu z namułu	
2.	Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 0,75 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót	
3.	Remont całej szerokości jezdni - Mieszanka Mineralno Emulsyjna GE na zimno dł. 0,8 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót	
4.	Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	