



Orły, dnia 9 lipca 2024 r.

znak sprawy: OAF.II.271.1.4.2024

Zamawiający
Gmina Orły
ul. Przemyska 3
37-716 Orły

Do
wszystkich WYKONAWCÓW

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku domu ludowego w miejscowości Orły” - Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zwanego dalej „Programem”).

Pytanie nr 1

Czy w związku z wykonywaniem dachu, okna dachowe oddymiające znajdujące się w przedmiarze – opcja nie powinny znajdować się w przedmiarze podstawowym tak jak pozostałe okna dachowe ?

Pytanie nr 2

Proszę o dokładne podanie właściwych średnic dla rur spustowych i rynny dachowej, ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy projektem a przedmiarem .

Pytanie nr 3

Proszę o dokładne podanie ilości drzwi p.poż EI30 szer. 90cm , ilość drzwi w przedmiarze 21szt. a w projekcie 8 szt.

Pytanie nr 4

Ze wzgl. na brak opisu stolarki drzwiowej w projekcie proszę o podanie czy drzwi p.poż mają być wykonane jako stalowe czy aluminiowe?

Pytanie nr 5

Proszę o podanie dokładnych wymiarów drzwi dwudzielnych p.poż znajdujących się na parterze w związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem a projektem

Odpowiedź nr 1

Tak. Okna powinny się znaleźć w przedmiarze podstawowym.

Odpowiedź nr 2

Rury spustowe i rynny dachowe średnica 150mm

Odpowiedź nr 3

W przedmiarze 90x200 szt. 6, 100x200 szt.1, 120x 230 szt. 2 - ilość szt. 9. 21 to powierzchnia drzwi w metrach kwadratowych.

Odpowiedź nr 4

Proszę przyjąć aluminiową.

Odpowiedź nr 5

Drzwi o wymiarze 1,40x2,15 + naświetle 1m.