

PRZEDMIAR ROBÓT - PRACE REMONTOWE ZBIORNIK OB. NR 8.3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232154-6 Roboty budowlane w zakresie wysoko umieszczonych zbiorników wody pitnej
45262300-4 Betonowanie
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

DATA OPRACOWANIA : 01.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - PRACE REMONTOWE ZBIORNIK OB. NR 8.3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR BC-02 0116-04 ANA- LOGIA	Uszczelnienie metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianke z betonu - iniekcja dwurzędowa - oczep korony zbiornika 0,4x0,6m	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka dna zbiornika	m ³		
		40	m ³	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
		40	m ³	40,000	
				RAZEM	40,000
4	ZKNR C-2 0801-05	Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego	m ²		
		400	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
5	KNR 4-01 0203-04 ANA- LOGIA	Uzupełnienie ubytków betonu z wykorzystaniem warstwy szczepnej	m ²		
		400	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
6	KNR 2-02 1102-02 ANA- LOGIA	Warstwy wyrównawcze - naprawcze	m ²		
		400	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
7	KNR 2-02 0205-01 ANA- LOGIA	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		40	m ³	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m ²		
		400	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
9	KNR AT-03 0101-03 ANA- LOGIA	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm - naprawa dylatacji	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
10	KNR 2-02 0601-01 ANA- LOGIA	Wykonanie powłok epoksydowych	m ²		
		500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000