


ISTNIEJĄCY BUDYNEK "DOMU LUDOWEGO W ŁĘKAWIE"




- LEGENDA :
- DACH PROJEKTOWANY
 - DACH ISTNIEJĄCY BEZ ZMIAN

- rs - rynny spustowe
- rd - rynny dachowe
- 1 Dach projektowany
- 2 Dach istniejący

UWAGI:

1. Pokrycie dachu z blachy trapezowej o profilu T55 gr. 0,55 mm.
2. Rzyny dachowe PCV mocowane j do okapu hakami co 50 cm
3. Rury spustowe PCV mocowane j do ściany hakami co 100 cm
4. Styk dachu z kominem uszczelnić farbem z blacy stalowej powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia dachu

		Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowieszczanie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.		NR RYS. P 4b
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel./fax 44 683 59 25; tel. kom. 784 014 019 e-mail: drzazgrobot@gmail.com		Projekt zamienimy rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Łękawie, wraz z urządzeniami budowlanymi, gm. Bełchatów nr ewid. gruntu 105/3, obręb 12 Kałisko - Kąsice, 97-400 Bełchatów		
NAZWA RYSUNKU		RZUT DACHU - szczegóły B		Data 04. 2017
		imię i nazwisko		Skala 1 : 50
		(nr uprawnień)		arch. / konstr.
ARCHITEKTURA (projektował)		KL-31/2000		podpis
ARCHITEKTURA (sprawdził)		7342/56/94		
KONSTRUKCJA (projektował)		LOD/1808/P00K/12		
KONSTRUKCJA (sprawdził)		LOD/2159/PWOK/13		