



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I – I

skala 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II – II

skala 1:25



- UWAGA**
- ULICA MICKIEWICZA – ZOSTAJE ZACHOWANA TAKA SAMA LINIA OSI ISTNIEJĄCEJ ULICY, DOKONUJĄC JEDYNE POSZERZENIE DO SZEROKOŚCI 5,00 m
 - PRAWA STRONA ZAGOSPODAROWANIA ULICY POZOSTAJE BEZ ZMIAN
 - LEWA STRONA – ZAPROJEKTOWANO WIAZDZĘ I DOJŚCIA DLA PIESZYCH DO ZABUDOWAŃ ORAZ ZJAZDY DO PROJEKTOWANEJ ULICY „B”
 - ULICA KONOPNICKIEJ – ZE WZGLĘDU NA ZMIENIA SZEROKOŚĆ PASA DROGOWEGO I ZNACZNA ILOŚĆ ŁUKÓW POZIOMYCH (R1-R8), ZOSTAŁA ODDALONA O 5,00 m OD GRANICY DZIAŁEK, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PO LEWEJ STRONIE ULICY, CHODNIKI DWUSTRONNE SZEROKOŚCI 1,50 m ZLOKALIZOWANE PRZY GRANICY DZIAŁEK
 - ULICA WYSPIAŃSKIEGO, ŻEROMSKIEGO, BACZYŃSKIEGO, NORWIDA I FREDRY – OSIE DROGI WPISANE SYMETRYCZNIE DO PASA DROGOWEGO WRAZ Z CHODNIKAMI DWUSTRONNYMI SZEROKOŚCI 1,50 m, ODDZIELONE PASEM ZIELENI OD JEZDNI
 - ULICA NORWIDA – W ZWIĄZKU Z DUŻĄ ILOŚCIĄ WIAZDZÓW NA POSESIE, MOŻNA ZASTOSOWAĆ KRAWIEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm, PO OBU STRONACH, NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ULICY, NIWIELETĘ DROGI DOWIAZĄC WYSOKOŚCİOWO DO ISTNIEJĄCYCH WIAZDZÓW I ZABEZPIECZYĆ PRZED EWENTUALNYM ZALEWANIEM PRZEWY OPADOWE, SPADKAMI PODŁOŻNYMI I POPRZECZNYMI, DO PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW ULICZNYCH
 - ULICA „A” TO CIĄG PIESZO-JEZDNY SZEROKOŚCI 5,00 m Z WYDZIELONYM PASEM DLA PIESZYCH SZEROKOŚCI 1,50 m (UŁOŻYC KOSTKĘ KOLORU CZERWONEGO WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁEK, NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, PO STRONIE PRAWIEJ)
 - ULICA „B” – DROGA DWULEJZNIOWA SZEROKOŚCI 5,00 m ODDZIELONA PASEM ZIELENI, PROJEKTOWANE CHODNIKI SZEROKOŚCI 1,50 m PRZY GRANICY DZIAŁEK Z WEJŚCIAMI I WIAZDAMI DO POSESJI, ODDZIELONY PASEM ZIELENI
 - CIĄG PIESZO-JEZDNY NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO SZEROKOŚCI 3,50 m OGRANICZONY OBRZEŻEM BETONOWYM 30 x 8 cm
 - WZDŁUŻ WSZYSTKICH ULIC WYKONAĆ ŚCIEK PRZYKRAWIEŻNIKOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ, BETONOWEJ SZEROKOŚCI 15 x 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Delegatura Wzdz. Architektury i Budownictwa
64-980 TRZCIANKA, ul. 27 stycznia 42
tel. 67 / 216-66-10, 216-65-87

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „PROSBE” s.c.			
INWESTOR	Oś. Słowackiego 22/8	64-980 Trzcianka	
OBIEKT	Gmina Krzyż Wielkopolski ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski		
NAZWA RYSUNKU	BUDOWA DRÓG W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM – ETAP III		
PROJEKTOWAŁ	Tech. Jarzy Kupień upr. nr NN-545/442/81		
OPRACOWAŁ	Tech. Z. Wasilkowska		
SPRAWDZIŁ	inż. W. Augustyniak upr. nr 11PW/98		
		SKALA 1:25, 1:10	
		DATA 10 /2007	
			rys. nr 16