

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont dachu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-0101	[14,60*8,50]*2+2*[9,11*8,50]	m <sup>2</sup>	403,070	
				RAZEM	403,070
<b>2</b>		<b>Prace naprawcze dachu</b>			
2	KNR 19-01	Krycie dachu gontami o dł. 55 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0507-03	25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01	wiatroizolacyjna	m <sup>2</sup>	80,000	
		80		RAZEM	80,000
4		silikonowanie obróbek blacharskich przy kominie	m		
d.2	kalk. własna	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000