
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych 45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Rytomoczydła

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 06 Grójecki
Gmina - 062 Jasieniec
Obręb ewid. - 0027 Rytomoczydła
Działki ewid. - 305/177/3

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 17.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.04.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------|-----------------|---|---|------|-----------|-----------|
| OBMIAR: | | | | | | |
| 1 | | | KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI LS0000000110 w oddziałach 172 oraz 173 | | | |
| 1 d.1 | 04.01.00 | KNNR 6 0801-02 | Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie | m2 | | |
| | | odcinek wzdłuż linii oddziałowej 173 | 300,00 * 3,50 | m2 | 1 050,000 | |
| | | skrzyżowanie linii oddziałowych 172/173 | 3 * 10,00 * 3,50 | m2 | 105,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1 155,000 |
| 2 d.1 | 04.01.01 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | | |
| | | odcinek wzdłuż linii oddziałowej 173 | 300,00 * 3,50 | m2 | 1 050,000 | |
| | | skrzyżowanie linii oddziałowych 172/173 | 3 * 10,00 * 3,50 | m2 | 105,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1 155,000 |
| 3 d.1 | 05.02.01 | KNNR 6 0113-05 | Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2 | m2 | | |
| | | odcinek wzdłuż linii oddziałowej 173 | 300,00 * 3,50 | m2 | 1 050,000 | |
| | | skrzyżowanie linii oddziałowych 172/173 | 3 * 10,00 * 3,50 | m2 | 105,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1 155,000 |